ssap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Ira. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 112/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 10/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/317/2022

LOTE N° 2: MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 201/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°1

UBICACIÓN: EPB SAN ESTANISLAO

SERIE: *-----

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 100 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18.1	Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
18.2	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones técnicas y barnizado	1	UNIDAD	5.300.000	**5.300.000**
18.3	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	122.000	**122.000**
18.4	Horneado del estator	1	UNIDAD	122.000	**122.000**
18.5	Sustitución del ruleman delantero	1	UNIDAD	1.300.000	**1.300.000**
18.6	Sustitución del ruleman trasero	1	UNIDAD	780.000	**780.000**
18.7	Balanceo dinamico del rotor(inducido)	1	UNIDAD	530.000	**530.000**
18.8	Sustitución de retenes	1	UNIDAD	50.000	**50.000**
18.9	Sustitución de conductores de salida	1	METRO LINEAL	50.000	**50.000**
18.10	Provisión y montaje de bornera de salida	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
18.11	Verificación del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	18.000	**18.000**
18.12	Reparación del eje del inducido en los asientos de rulemanes	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
18.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD	80.000	**80.000**
18.14	Encamisado de la caja de rulemanes	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
18.15	Sustitución de ventilador	1	UNIDAD	212.000	**212.000**
18.16	Armado y megado del motor	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
18.17	Pintura del motor	1	UNIDAD	50.000	**50.000**
18.18	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(chico)	1	UNIDAD	3.000	**3.000**
18.19	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(mediano)	1	UNIDAD	3.000	**3.000**
18.20	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(grande)	1	UNIDAD	3.500	**3.500**
18.21	Provisión de tapa deflectora según muestra	1	UNIDAD	218.000	**218.000**
18.22	Provisión de caja de salida según muestra	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
18.23	Reparación de la base del motor	1	UNIDAD	180.000	**180.000**

Lic. Raúl Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS ssap

Fay Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Sandoval Barrau
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ssap

Lic. Jeremías Jara
Gerente Administrativo
ssap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 112/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 10/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/317/2022

LOTE N° 2: MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 201/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°1

UBICACIÓN: EPB SAN ESTANISLAO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 100 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34	AUTOTRANSFORMADOR P/MOTOR DE 100 HP				
34.1	Bobinado con materiales de identicas caracteristicas,conforme a las especificaciones (alambres,aislantes, cable de salida,barnizado)	1	UNIDAD	2.090.000	2.090.000
34.2	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	38.000	38.000
34.3	Horneado del bobinado del autotransformador	1	UNIDAD	28.000	28.000
34.4	Sustitución de conductores de salida	1	METROS	24.000	24.000
34.5	Sustitución de bornes,acoples etc	1	UNIDAD	28.000	28.000
34.6	Pintura.	1	UNIDAD	28.000	28.000
34.8	Bulon de bronce 1/4 x 1 1/2	1	UNIDAD	6.000	6.000
34.9	Tuerca de bronce 1/4	1	UNIDAD	6.000	6.000
34.10	Arandela plana de bronce	1	UNIDAD	4.000	4.000
SON GUARANIES: TRECE MILLONES VEINTI TRES MIL QUINIENTOS.				13.023.500	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO CONTRATO	1.283.913.400
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	1.083.047.200
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	1.096.070.700
SALDO	187.842.700
PORCENTAJE DE EJECUCION	85%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRACIÓN.

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Belsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Rodríguez Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hernando Jara
Gerente Administrativo
essap

UGBYS