TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO Nº 41

Asunción, 6 de agosto de 2020

Señores
BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS
Presente

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Contratación de "Servicio de Publicidad y Propaganda para el Banco Nacional de Fomento", según **Contrato Abierto BNF-P Nº 552/2019.**

Al respecto, solicitamos realicen los siguientes trabajos:

CARTELERIA SUCURSAL LA PALOMA (380 KM DE ASUNCION APROX.)

Lote	ITEM	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Cantidad
FACHADA DEL LOCAL				
2	374	Desinstalación de carteles existentes (incluye los distintos tipos de carteles)	Unidad	3
2	376	Limpieza de vidrios	unidad	8
2	375	Mantenimiento de cartelería existente (mantenimiento de estructuras hierro, pintura, parte eléctrica, reposición de equipo tubos y cableados)	m2	11,34
2	366	**Cenefa Principal frontal:** Impresión Digital, transporte y colocación de tela vinílica BLACK OUT, de 440 grs.(15 onzas), en alta definición a 1.440 dpi. Con garantía de 6 (seis) meses por defectos de calidad, desde la recepción de los bienes.	m2	11,34
2	375	Mantenimiento de cartelería existente (mantenimiento de estructuras hierro, pintura, parte eléctrica, reposición de equipo tubos y cableados)	m2	5,04
2	366	**Cenefa Principal lateral:** Impresión Digital, transporte y colocación de tela vinílica BLACK OUT, de 440 grs.(15 onzas), en alta definición a 1.440 dpi. Con garantía de 6 (seis) meses por defectos de calidad, desde la recepción de los bienes.	m2	5,04
2	355	Plotteado color especial dorado. Con garantía de 1 (un) año por defectos de calidad (blindex)	Metro lineal	6,75
SEÑALETICAS **1. Interior**				
2	385	Señalética interna	m2	0.18
2	370	Impresión digital, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte)	m2	0,225
2	385	Señalética interna	m2	0,15
2	370	Impresión digital, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte)	m2	0,15
2	385	Señalética interna	m2	0,75
2	370	Impresión digital, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte)	m2	0,75
2	387	Cabo de acero de 1 a 2mm, para sujeción de señalética interna, con ganchos de sujeción decorativos	m2	1,5
2	385	Señalética interna	m2	0,1225
2	370	Impresión digital, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte)	m2	0,1225

2. Presencia de marca				
2	388	Carteles indicadores, material acrílico de 5mm	m2	2
2	387	Cabo de acero de 1 a 2 mm, para sujeción de señalética interna	m2	0,27
2	388	Carteles indicadores, material acrílico de 5mm	m2	0,240
2	387	Cabo de acero de 1 a 2 mm, para sujeción de señalética interna	m2	0,18
CAJERO				
2	375	Mantenimiento de cartelería existente (mantenimiento de estructuras hierro, pintura, parte eléctrica, reposición de equipo tubos y cableados)	m2	0,24
2	365	Cambio de lona, impresión digital y colocación de tela vinílica backlight, de 510gr. (16 onzas), en alta definición a 1.440 dpi. Con garantía de 6 meses	m2	0,48
2	370	Corte, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte) utilizando un material de alta durabilidad y calidad con garantía de 1 (un) año. **(Logos tarjetas)**	m2	1,15
2	370	Corte, transporte y colocación de Adhesivo vinílico para corte (plotter de corte) utilizando un material de alta durabilidad y calidad con garantía de 1 (un) año. **Plotter 24 hs.**	m2	0,4875
ILUMINACION				
2	377	Reflectores con luces LED, potencia de 100 watt, brazos de caño de hierro pintados a fin de sujetar los equipos al cartel. (conforme especificaciones técnicas)	Unidad	6

Atentamente,

SARA DIANA MELGAREJO I.
Jefa de Sección
Imagen Corporativa y Publicidad

MIGUEL ANGEL ACEVEDO
Jefe de División
Mercadeo

PABLO ARANDA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing

Jazmín López
Cuentas
bePUBLICITARIA