BNF

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS

FGO N°01

ORDEN DE COMPRA

Número de control: 031/24

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA:	Trabajos en Garita Villamorra		
FECHA DE PEDIDO:	14/2/2024	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	16/2/2024

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Obrador, vestidor, depósito y sanitarios para el personal	Unidad	1	1.963.377	1.963.377
7	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (4 personales)	Día	3	366.600	1.099.800
79	Replanteo y marcacion.	m2	34	2.900	98.600
78	Relleno y compactacion	m3	7	13.973	90.825
80	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	m3	10	12.106	121.060
86	Fundación con excavacion para cimiento de H°C°. incluye acarreo. (M.O.)	m3	1,50	363.671	545.507
95	Estructura de viga cadena de fundación H°A° (incluye encofrado). (M.O.)	m3	1,60	146.197	233.915
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	m	5,00	12.383	61.915
203	Colocación de cañería cloacal con caño de 40 a 50mm, (incluye Remoción y retiro de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	m	10,00	14.432	144.320
143	Contrapiso de 7 cm (Ho Ao). (M.O.)	m2	35,00	13.175	461.125
169	Carpeta base para piso (M.O.)	m2	35,00	10.058	352.030
189	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro). (M.O.)	m2	36,00	21.374	769.464
94	Estructura de pilares de hormigon (incluye encofrado). (M.O.)	m3	0,90	366.033	329.430
12	Remoción y retiro de mampostería (de 0,15 m).	m2	18,00	7.455	134.190
60	Remocion y retiro de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	35,00	4.563	159.705
117	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,15 m. (M.O.)	m2	35,00	10.535	368.725
146	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado. (M.O.)	m2	35,00	10.450	365.750
3	Alquiler de contenedor vacío, incluye carga y retiro	Unidad	4,00	245.700	982.800
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	35,00	1.971	68.985
TOTAL					8.351.522

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de hasta 03 dias para la entrega del producto.

Autorizado por:

ARQ. LILIANA GONZALEZ
SECCIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Recibido.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay