PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

CAACUPÉ, 05 DE DICIEMBRE DE 2023

A: EJ INGENIERIA - ING. ERICO OJEDA

DE: ARQ. VIRGINIA DUARTE - ADMINISTRADORA DE CONTRATO

ORDEN DE SERVICIO

REF: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE SEDES DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE SEDES DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL	Unid	Cant.	P. Unit.	P. total
11	JUZGADO DE PAZ DE TOBATI: Demolición de muro de mampostería (un sector de la muralla)	m^2	7,70	24.467	188.396
13	Desmonte de tierra y compactación de la superficie	m^3	7,05	57.200	403.260
15	Muro de Piedra bruta colocada (1/2:1:4)	m^3	38,00	406.483	15.446.354
16	Mano de Obra - Muro de Piedra bruta colocada (1/2:1:4)	m^3	38,00	94.667	3.597.346
17	Muro de ladrillo común 0,30 m (1:2:8) para construcción de rampa	m^2	13,23	146.038	1.932.083
18	Mano de Obra - Muro de ladrillo común 0,30 m (1:2:8) para construcción de rampa	m^2	13,23	62.667	829.084
19	Revoque hidrófugo - terminación filtrado	m^2	1,00	31.505	31.505
20	Mano de Obra - Revoque hidrófugo - terminación filtrado	m^2	1,00	25.000	25.000
21	Contrapiso de hormigón hidrófugo de 10 cm, dosificación 1/4:1:4:6 (cemento, arena lavada, cascotillo cerámico)	m^2	19,82	34.968	693.066
22	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón hidrófugo de 10 cm, dosificación 1/4:1:4:6 (cemento, arena lavada, cascotillo cerámico)	m^2	19,82	23.667	469.080
23	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m^2	19,82	89.542	1.774.722
24	Mano de Obra - Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m^2	19,82	40.333	799.400
25	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - segun planos y detalles	m^2	27,23	315.617	8.594.251
26	Mano de Obra - Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - segun planos y detalles	m^2	27,23	81.000	2.205.630
27	Pintura epóxica para metal (rejas, baranda)	m^2	30,71	78.207	2.401.737
28	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas, baranda)	m^2	30,71	28.000	859.880
29	Provisión y colocación de rejas para ventana	m^2	3,84	334.133	1.283.071
30	Mano de Obra - Provisión y colocación de rejas para ventana	m^2	3,84	113.533	435.967
	TOTALES				41.969.832

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

ARQ. VIRGINIA DUARTE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Recibí:

Ing. Erico Ojeda
EJ INGENIERÍA
4.000.603-4