EVY HA TYMBA NANGARENO AGRICULTURA Y GANADERIA — TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	**ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS**	NUMERO: **41/2022**

Señor (es) : **CONSTRUCTORA J&G - JULIO C. GÓMEZ R.**
Dirección : **DELFIN CHAMORRO N° 962 CASI COLÓN**
N° R.U.C. : **366468-6**

FECHA: 20 - 10 - 2022

PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS.

LOTE 1: ESCUELA AGRÍCOLA DE MINGA GUAZÚ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1				**ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM**					
1.1	16.000	m²	No Aplica	Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2.00 m. Replanteo)	No Aplica	960			15.360.000
1.2	1.680	Unidad	No Aplica	Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0.80 m.	No Aplica	55.000			92.400.000
1.3	64	Unidad	No Aplica	Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo	No Aplica	224.500			14.368.000
1.4	32	Unidad	No Aplica	Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1.20 m	No Aplica	200.000			6.400.000
1.5	4.960	Unidad	No Aplica	Balancín de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes	No Aplica	4.500			22.320.000
1.6	41,6	Metros	No Aplica	Alambre liso San Martín 17/15	No Aplica	932.000			38.771.200
1.7	400	kg	No Aplica	Alambre trinca N° 9	No Aplica	9.600			3.840.000
1.8	8.000	ML	No Aplica	Mano de obra	No Aplica	4.800			38.400.000
2				**PORTÓN Y PÓRTICO**					
2.1	2	Unidad	No Aplica	Provisión y colocación de Portón de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m. de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	No Aplica	1.700.000			3.400.000
2.2	2	Unidad	No Aplica	Provisión y colocación de postes de madera para pórticode D= 10" y h= 5,00 m. con travesaño de madera de 8"x12" ancho= 6 m. - alto=5 m.	No Aplica	1.350.000			2.700.000
Sub Total									237.959.200
Total a Pagar (Letras)GUARANÍES				DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.-					237.959.200
LIQUIDACION DEL IVA:		5%			10%	21.632.655	TOTAL		21.632.655

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA — DIRECCION DE EDUCACION AGRARIA — ADMINISTRACION

Lic. Lucio Velázquez L.
Administrador
Dirección de Educación Agraria

FIRMA ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACIÓN / SELLO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA — DIRECCION DE EDUCACION AGRARIA

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACIÓN / SELLO

Ing. Agr. Miguel A. Caballero Farina
Director
Dirección de Educación Agraria

ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA: *"SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADA PARA DEPENDENCIA DEL MAG"*

En el local de la Escuela Agrícola del Distrito de Minga Guazú, Dpto. de Alto Paraná, dependiente de la Dirección de Educación Agraria (DEA), siendo las 08:00 hs. del día.....20.....**de**.....octubre..... **del año dos mil veinte y dos**, con la presencia de las siguientes personas: Arq. Eligio Benítez T. Jefe del Dpto. de Obras, Lic. Alberto López C.I. N° 3.921.398, Jefe del Dpto. de Patrimonio de la DEA, Elías Gabriel Valdez Fleitas, C.I. N° 4.707.902, Director de la Escuela Agrícola, todos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería; y el Ing. Julio César Gómez Rodríguez en representación de la firma Contratista ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, se procede a labrar el **Acta de Inicio de Obras**, a los efectos de dar la Orden de Inicio, para la ejecución de los trabajos de ***"SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADA PARA DEPENDENCIA DEL MAG"*** conforme a lo establecido en las *Cláusulas* del Contrato MAG Nº 87/2021, suscripto entre la firma Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez y Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de la LCO MAG N° 18/2021, ID Nº401.653.

Luego de dar cumplimiento al acto de Inicio de Obras, se dio por terminado el mismo, siendo las 11:00 hs. del día señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
.....
Empresa Contratista

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEPARTAMENTO DE OBRAS
Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería
.....
Dpto. de Obras-MAG

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS ESCUELA AGRÍCOLA DE MINGA GUAZÚ DIRECCIÓN
.....
DEA - MAG
Lic. Gabriel Valdez Fleitas
DIRECTOR
Esc. Agr. de Minga Guazú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA
.....
DEA - MAG
Alberto López
Jefe Interino
Patrimonio DEA