essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2022

"Licitación pública n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - CONVENIO MODIFICATORIO 1/2021 .VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/03/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA		FECHA: 28/01/2022
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.		
C.I. Nº:	CME N° 60/2022		
LOTE: 3	MOTORES DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.		
EQUIPO:	BOMBA 1.		
UBICACIÓN:	CD LOMA PYTA.		
PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 18/2022			
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.		
SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:			

ITEM Nº 4	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 110 KW 150 HP 600 V 1480 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	391.000	391.000
4.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con alambre clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	8.900.000	8.900.000
4.3	3	UNIDAD	Sustitución y montaje de los termitores PTC.	281.000	843.000
4.5	1	UNIDAD	Horneado del estator.	318.000	318.000
4.6	1	UNIDAD	Reparación de la chavetera en acero.	502.000	502.000
4.7	1	UNIDAD	Fabricación de chaveta en acero según muestra.	277.000	277.000
4.8	2	UNIDAD	Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	164.000	328.000
4.9	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	372.000	744.000
4.10	2	UNIDAD	Verificación del estado del asiento de rodamientos.	329.000	658.000
4.11	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	500.000	1.000.000
4.12	6	UNIDAD	Verificación del estado de las terminales de salida..	58.000	348.000
4.13	6	UNIDAD	Sustitución de las terminales por uno similar.	43.000	258.000
4.16	1	UNIDAD	Verificación del estado del ventilador y balanceo.	164.000	164.000
4.17	1	UNIDAD	Reparación del ventilador.	318.000	318.000
4.18	6	UNIDAD	Sustitución aisladores de salida.	318.000	1.908.000
4.19	2	UNIDAD	Sustitución y montaje de rodamiento.	956.000	1.912.000
4.20	2	UNIDAD	Sustitución y montaje de alemite según muestra.	46.000	92.000
4.24	2	UNIDAD	Reparación del entre hierro según indicación.	107.000	214.000
4.25	2	UNIDAD	Sustitución de retenes según muestra.	107.000	214.000
4.26	1	UNIDAD	Balanceo dinamico del inducido.	591.000	591.000
4.27	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	478.000	478.000
4.28	1	UNIDAD	Pintado del motor.	93.000	93.000
SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL.-				20.551.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los Administradores de Contrato.-

MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.793.159.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.813.710.000
SALDO	186.782.130
PORCENTAJE	91%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO.
VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR.

Lic. Raiza Ortigoza
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap
UGBYS

Ing. Pablo Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Quiñónez de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa