Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2759

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Fecha: 20 agosto 2021
Señores: GMA S.R.L

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
5.85	M3	PREPARACION DE OBRA - EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA FOSAS O POZOS ABSORBENTES.	98.112	0	0	573.955
11.8	M2	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE PARED 0,15,0.30,0.20 SIN RECUPERACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	49.483	0	0	583.899
190	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICIÓN DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	43.090	0	0	8.187.100
190	M3	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE CASCOTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	34.267	0	0	6.510.730
30	ML	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRAPISOS (ESTRUCTURA) - DEMOLICIÓN DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	110.763	0	0	3.322.890
2	UNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DESMONTE Y RETIRO DE ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS) SIN RECUPERACIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	59.318	0	0	118.636
13.88	M2	REPARACIÓN DE PARED - REVOQUE EN LUGARES POR ROTURAS. INCLUYE REPARACIÓN, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA.	63.409	0	0	880.117
6	ML	SERVICIO DE AISLACIÓN DE TECHO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS DEL EDIFICIO, CON TERMINACIÓN DE PINTURA (INCLUYE SOPORTES)	154.258	0	0	925.548
3	M2	MAMPOSTERIA - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA METÁLICA, LETRAS CORPÓREAS CON BASE METÁLICA PARA COLOCACIÓN LUCES LED Y CUERPO DE ACRÍLICO DE 3.2MM, PATITAS ESCONDIDAS METÁLICAS ADOSADAS A LA PARED EXISTENTE	1.277.611	0	0	3.832.833
3.4	M2	REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0,15 M LADRILLO COMÚN	181.727	0	0	617.872
3	M2	REPARACION DE PARED - MAMPOSTERIA DE 0,30 M LAD. COMUN	252.679	0	0	758.037
18	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - REPARACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS)	199.305	0	0	3.587.490
229	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	66.297	0	0	15.182.013
189.03	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO.	48.873	0	0	9.238.463
20	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS PISO DE H? A?	194.627	0	0	3.892.540
29	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE H° A° ALISADO CON HELICÓPTERO	325.273	0	0	9.432.917
168	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO 40X40 CM. INCLUYE PULIDO Y ENCERADO	160.650	0	0	26.989.200
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO.	82.907	0	0	165.814
44.5	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ALERO (INCLUYE LIMPIEZA, UNIÓN DE PARTES SUELTAS, SOLDADURA, FIJACIONES NUEVAS)	93.518	0	0	4.161.551
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLA DE SANITARIO Y KITCHENETTE (SEGÚN LAS EXISTENTES)	213.366	0	0	426.732
2	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE POLIPROPILENO, CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL, PARA LA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A BAJA PRESIÓN Ø 63 MM	175.762	0	0	351.524
4	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE KIT DE DESCARGA DE INODORO (SIMILAR AL EXISTENTE)	272.752	0	0	1.091.008
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE LAVATORIO DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO	204.391	0	0	408.782
1	UMG	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA	212.588	0	0	212.588
20	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO.	185.880	0	0	3.717.600
6	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS FLUORESCENTES COMUNES DE 2x40 WATTS.	227.726	0	0	1.366.356

Javier Meanrio

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2759

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 20 agosto 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV 5%	GRAV 10%
6	UNIDAD	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CIRCULAR DE 12 WATTS 840 LM 6500K Ø 170 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	108.704	0	0	652.224
2	UNIDAD	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TAPAS CIEGAS EN CAJAS DE LLAVES Y CONEXIONES	46.897	0	0	93.794
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO - CAMBIO DE LLAVES TERMO MAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO TRIFÁSICO HASTA 3X32A	253.328	0	0	253.328
58.58	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON ENDUÍDO PARA EXTERIOR)	59.473	0	0	3.483.928
128	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA ACRÍLICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES.	110.362	0	0	14.126.336
44.5	ML	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES AL SINTETICO.	46.077	0	0	2.050.427
20	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL	57.406	0	0	1.148.120
2.4	M3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - ZAPATA DE H°A° PARA FUNDACION DE COLUMNAS (HASTA 1,00 X 1,0 M DE SECCIÓN)	2.078.404	0	0	4.988.170
11.5	ML	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - COLUMNA DE H°A° (SECCION HASTA 13x40 CM)	858.045	0	0	9.867.518
10.8	ML	COLOCACION DE HORMIGÓN ARMADO - VIGA CADENA DE H° A° (45x50 CM DE SECCIÓN)	173.967	0	0	1.878.844
1	UNIDAD	DESTRONQUE DE ARBOL - DESTRONQUE DE RAÍZ DE ARBOLES MEDIANOS (CON RETIRO DE TRONCOS, RAMAS Y HOJAS)	1.648.251	0	0	1.648.251
5	UNIDAD	DESTRONQUE DE ARBOL - DESTRONQUE DE RAÍZ DE ARBOLES GRANDES (CON RETIRO DE TRONCOS, RAMAS Y HOJAS)	1.849.303	0	0	9.246.515
84	M2	SERVICIO DE PODA - DESMALEZAMIENTO DE PATIO	16.283	0	0	1.367.772
64	UNIDAD	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO - TRABAJOS DE HERRERÍA EN GENERAL, ARREGLO DE PORTONES, CAMBIO DE RUEDITAS/RIELES/ENDEREZAR CHAPA	274.848	0	0	17.590.272
75	ML	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PILARES DE VARILLAS TORSIONADAS ? DE 10 MM, DE HASTA 4 ML DE ALTURA, SECCIÓN CUADRANGULAR DE 35X35 CM. INCLUYE EMPOTRAMIENTO O SOLDADURA AL SUELO	228.802	0	0	17.160.150
44.5	M2	PARED DE PLACA DE ROCA YESO CEMENTICIA DE 10 MM DE ESPESOR	503.972	0	0	22.426.754
16	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CAMBIO DE BARANDAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE ? 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE ? 2" CON TRIPLE BARANDILLA DE ? 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	860.558	0	0	13.768.928
84.3	ML	COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES)	178.885	0	0	15.080.005
10	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DE ALERTA DE 40X40 CM CARA PULIDA (PARA INTERIORES)	184.205	0	0	1.842.050

Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Escaneado con CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2759

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 20 agosto 2021

SUB-TOTALES	0	0	245.209.582
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 22.291.780	TOTAL I.V.A.	22.291.780	
TOTAL			245.209.581
Son Guaranies. DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO .			
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CNEL BOGADO		
CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"			
Observación: LOTE N° 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CORONEL BOGADO.- FACHADA Y ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE.-			
FIRMA			

Javier Monurio
Encargado de Desarrollo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL — GERENCIA ECONOMICA

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° 23/20 - ID 379.185	FIRMA: Elias Garcia
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Elias Garcia C.I. N°: 5.151.896 FECHA: 30/09/2021

Usuario: Michelle Patrick

gma S.R.L. BIENES & SERVICIOS

Escaneado con CamScanner