essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 21/2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L	FECHA: 05/01/2022

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS.

C.I.N°: UEE/CME/006/2022

EQUIPO: TABLERO DE ARRANQUE DE POZO - POTENCIA 40 HP.

UBICACIÓN: POZO N° 2, SAN BERNARDINO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 03/2022

ITEM N° 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Botonera de marcha color verde: Diámetro Ø 22 mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
2.2	Botonera de parada color rojo: Diámetro Ø 22mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
2.3	Luz piloto color verde: Diámetro Ø 22mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	**100.000**
2.4	Luz piloto color rojo: Diámetro Ø 22 mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	**100.000**
2.5	Pulsador "DE SETA" de Parada de Emergencia: Color rojo, contacto 1NC, Diámetro Ø 22 mm.	1	UNIDAD	100.000	**100.000**
2.6	Multímetro digital: 96 x 96 mm, Parametros, tension, corriente, potencia y otros, Vmax=600 V. Deben incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, TC, Fuente de alimentacion adecuados a la potencia y tension a medir (Otras prestaciones ver AnexoN° 1 - Esp. Tecnicas N° 4).	1	UNIDAD	4.500.000	**4.500.000**
2.7	Interruptor termomagnetico en caja moldeada tripolar, 400 V, In= 125 A; Icu>10kA; Im= 10 In (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Espec. Tecnica N° 6)	1	UNIDAD	900.000	**900.000**
2.11	Fusible ultra rápido para semiconductores tipo NH-00 (gR), In 125 A, I2t>63 kA.s - 400 V. (Otras prestaciones ver Anexo N° 1 - Esp. Tecnicas N° 5)	3	UNIDAD	280.000	**840.000**
2.15	Base portafusible seccionable. Accionamiento manual extraible. Tipo NH-00, Tripolar 150 A/1 kA - 400 V.	1	UNIDAD	900.000	**900.000**
2.16	Conjunto extractor de aire con rejillas: Dimensiones 23 x 23 cm. (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h.	1	UNIDAD	700.000	**700.000**
2.17	Armario Eléctrico modular. Chapa 14 y Recubrimiento de pintura a doble mano. Con puerta frontal, para instalacion adosada a pared 70x50x25 cm. (Otras prestaciones ver Planos Anexo N°2).	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
2.19	Arrancador sueve (Softstarter) Potencia 40 HP (30 kW) Tension de trabajo: 380 V, (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Espec. Tecnicas N° 1).	1	UNIDAD	9.000.000	**9.000.000**
SON GUARANÍES : DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.-				**18.840.000**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
COMPROMETIDO EN O.S. ANTERIOR	1.165.530.000
COMPROMETIDO EN O.S. ACTUAL	1.184.370.000
SALDO	34.321.071
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	97%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Gradnis de Barrail
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Mario Caffarena
Coordinador General
Gerencia Administrativa
essap sa