GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020 HASTA EL 30/07/2021.

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 27/07/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 086/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 102/2021		
EQUIPO:	COMPRESOR TIPO QUINCY.	
UBICACIÓN:	EPB - VK1.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N° 4	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.4.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor.	210.000	210.000
3.4.2	1	UNIDAD	Verificación de estados de cilindros.	150.000	150.000
3.4.3	1	UNIDAD	Verificacion de estados de los pistones.	170.000	170.000
3.4.4	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de serpentinas de descarga.	320.000	320.000
3.4.5	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de presostato.	210.000	210.000
3.4.6	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de valvulas de retencion.	230.000	230.000
3.4.7	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de purgador.	450.000	450.000
3.4.8	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de valvulas de seguridad.	210.000	210.000
3.4.9	2	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manometro de 0 a10 bar.	120.000	240.000
3.4.10	2	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de correa según muestra.	165.000	330.000
3.4.11	1	UNIDAD	Sustitucion de reten de aceite.	160.000	160.000
3.4.12	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento AP.	190.000	380.000
3.4.13	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento MP.	230.000	460.000
3.4.14	1	UNIDAD	Kit juntas - empaquetadura.	750.000	750.000
3.4.15	1	UNIDAD	Verificacion y cambio de cigüeñal.	1.000.000	1.000.000
3.4.16	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion del visor nivel aceite.	250.000	250.000
3.4.17	1	UNIDAD	Verificacion, sustitucion y colocacion de rodamiento aguja.	320.000	320.000
3.4.18	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion brazo de Biela AP - c/ Rodamiento.	650.000	650.000
3.4.19	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de piston AP.	830.000	830.000
3.4.20	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aro - anillo AP.	350.000	350.000
3.4.21	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindros AP.	1.100.000	1.100.000
3.4.22	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula AP.	900.000	900.000

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020 HASTA EL 30/07/2021.

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 27/07/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 086/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 102/2021	
EQUIPO:	COMPRESOR TIPO QUINCY.	
UBICACIÓN:	EPB - VK1.	
SERIE:	*-----	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N° 4	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.4.27	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindros BP.	1.330.000	1.330.000
3.4.28	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula BP.	900.000	900.000
3.4.30	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de elemnetos filtro de aire.	300.000	300.000
3.4.31	1	UNIDAD	Armado y pintura del compresor.	550.000	550.000
3.4.32	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion base filtro.	140.000	140.000
3.4.33	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de protector de correas.	450.000	450.000
3.4.34	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de vibra stop.	100.000	400.000
3.4.35	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga.	550.000	550.000
3.4.36	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aceite para compresor reciprocante.	500.000	500.000
3.4.37	1	UNIDAD	Cambio Rodamiento frontal y trasera del motor electrico.	350.000	350.000
SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL.-				16.610.000	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR

MONTO LOTE N° 3 CONV. MODIF. 01/2021	145.606.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	128.967.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	145.577.000
SALDO	29.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%

Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hermonio Jara
Gerente Administrativo
essap sa