21

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 050
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	02/julio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021
Código de Cont.	LP-27003-21-200577		

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan à continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	449	Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	14,6	9.900	144.540
2	450	Desmonte de tejuelones existentes - mas de 250 km.	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	14,6	9.900	144.540
3	421	Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.	N/A	N/A	2	27.587	55.174
4	424	Reparación de revoques - mas de 250 km, ZOCALO EXTERIOR 20 CM, OTRAS REPARAC,	Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8.	N/A	N/A	4	17.565	70.260
5	448	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	14,6	175.649	2.564.475
6	489	Reparación de Azulejos - mas de 250 km	Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	18,3	106.846	1.955.282
7	494	Desmonte de canaleta y bajada pluvial existente - mas de 250 km	Desmonte de canaleta pluvial existente y bajadas, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40**, chapa Nº 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	9,4	57.377	539.344
8	477	Piso porcelanato - mas de 250 km	Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato, con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos.	N/A	N/A	12,2	155.785	1.900.577
9	475	Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.	N/A	N/A	4,5	23.057	103.757
10	523	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo – mas de 250 km. Reparacion de cordón de baldosones	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra	N/A	N/A	6,2	36.496	226.275

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)	
Día sigiente hábil	05/07/21	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	viernes 27 - agosto - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	SERVICIOS HIGIENICOS – REPARACIONES - PIRAPO		
MULTAS			

CONTROLADO SUMA
04 OCT 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION · DPTO. DE CONTRATACIONES · Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones
Director, Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 332 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 050

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	02/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos	N/A	N/A	25,8	17.201	443.786
2	440	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto exterior, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km-	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	42,3	27.044	1.143.961
3	440	Pintura de marcos y puertas, balancines, canaletas, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	12,9	27.044	348.868
4	440	Pintura de tejuelones Y MADERAMEN, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	24,9	27.044	673.396
5	545	Colocación de vidrio - mas de 250 km	Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes.	N/A	N/A	1	94.908	94.908
6	560	Registro con tapa de Hormigón - mas de 250 km	Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón	N/A	N/A	1	240.941	240.941
7	561	Registro desagüe pluvial - mas de 250 km	Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de hierro	N/A	N/A	1	160.835	160.835
8	534	Puerta metálica de chapa doblada - mas de 250 km. Kitchinete Y NUEVO DEPOSITO	Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal.	N/A	N/A	1,6	220.451	352.722
9	622	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	2	57.308	114.616
	615	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor.	N/A	N/A	1	24.899	24 899

de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Dia siguiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 27 - agosto - 2021
Observacion	SERVICIOS HIGIENICOS – REPARACIONES - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
131 04 OCT 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DEPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 352 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 050

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	01/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	616	**Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km**	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores	N/A	N/A	1	25.361	25.361
2	610	**Circuito para ducha - mas de 250 km**	Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp	N/A	N/A	1	214.919	214.919
3	587	**Rejilla de piso - mas de 250 km**	Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final.	N/A	N/A	1	148.877	148.877
4	572	**Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km**	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación.	N/A	N/A	1	152.287	152.287
5	611	**Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km**	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño soporte de aluminio	N/A	N/A	1	210.440	210.440
6	568	**Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas 250 km**	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho mínimo inodoro 38 cm, largo mínimo 67 cm, alto mínimo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final.	N/A	N/A	2	632.410	1.264.820
7	565	**Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km**	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final.	N/A	N/A	2	389.348	778.696
8	582	**Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km**	Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra.	N/A	N/A	2	478.397	956.794
9	573	**Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 250 km**	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	159.879	159.879
10	578	**Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km**	Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente.	N/A	N/A	2	77.327	154.654

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		**Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2021)**
Siguiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
Cantidad de dias habiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA** viernes 27 - agosto - 2021
Observacion	**SERVICIOS HIGIENICOS – REPARACIONES - PIRAPO**	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
04 OCT 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 262 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 050

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	02/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	483	**Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km**	Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm . Colocación de baldosones.	N/A	N/A	41	68.993	2.828.713
2	480	**Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km**	Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado	N/A	N/A	41	40.028	1.641.148
3	589	**Mampostería de elevación - mas de 250 km**	Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8	N/A	N/A	18,3	151.937	2.780.447
4	523	**Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km**	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra	N/A	N/A	9,6	36.496	350.362
5	596	**Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro - mas de 250 km**	Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre sí.	N/A	N/A	4	333.447	1.333.788
6	553	**Relleno de terreno - mas de 250 km**	Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y compactación.	N/A	N/A	18	36.027	648.486
7	562	**Cañería de desagüe PVC - mas de 250 km**	Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.	N/A	N/A	40	32.062	1.282.480
8	431	**Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km**	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encalado, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos.	N/A	N/A	2	81.484	162.968
9								
10								

TOTAL GUARANÍES		26.398.273
SON (EN LETRAS)	GUARANÍES VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies), Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha final 31 de diciembre de 2021)	
Día siguiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
Cantidad de días habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 27 - agosto - 2021
Ubicacion	SERVICIOS HIGIENICOS – REPARACIONES - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
15 OCT 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DEPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor