ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10439

N° 49

SEÑORES: ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 19/05/2022 08:13:07 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. preventivo de los ascensores Nº 87.778 y 87.779 10%	1	4.998.870		4.998.870
TOTALES			0	4.998.870

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	17.632	**Total Retenciones:**	290.298	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	136.333			**GRAVADAS:**	4.544.427 **IVA:** 454.443
RENTA	3%	136.333	**Monto a Pagar:**	4.708.572	**TOTAL GENERAL:**	4.998.870

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo de los Ascensores 87.778 y 87.779 s/ planilla adjunta a la NR N° 32, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 5 días).---------

Lic. Eladio Aguilar Mongelos
Jefe de Sección Contrataciones
Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 19/05/2022 08:17:46 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios - Mantenimiento Preventivo

Ascensor N° 87.778 y 87.779

Mes de Mayo

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Revisión, regulación y/o reposición de correas.	1	200.000	200.000
Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	1	220.000	220.000
Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	1	260.426	260.426
Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	1	110.426	110.426
Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	1	127.301	127.301
Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	1	111.363	111.363
Limpieza y secado del cubo.	1	148.863	148.863
Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	1	110.426	110.426
Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	1	189.176	189.176
Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	208.640	208.640
Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	1	221.988	221.988
Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que esté no esté sucio.	1	111.952	111.952
Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	1	110.426	110.426
Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	1	129.176	129.176
Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	1	108.551	108.551
Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	1	120.000	120.000
Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	1	110.000	110.000
Limpieza integral de sala de máquina.	1	110.426	110.426
Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	1	90.738	90.738
Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	1	92.613	92.613
Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	1	91.676	91.676

Lic. Gustavo R. Palmerola

Control de funcionamiento del sistema de botoneras de la cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces.	1	143.640	143.640
Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	1	150.000	150.000
Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	1	110.426	110.426
Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	1	111.363	111.363
Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	1	107.613	107.613
Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	1	112.301	112.301
Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.	1	142.827	142.827
Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	1	108.551	108.551
Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	1	89.801	89.801
Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	1	91.676	91.676
Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	1	91.676	91.676
Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas.	1	147.926	147.926
Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	1	110.426	110.426
Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	210.000	210.000
Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	1	110.426	110.426
Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	1	176.051	176.051
Total: Gs			**4.998.870**

Total IVA Incluido	
Mantenimiento Preventivo	**4.998.870**
Guaraníes: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA.	

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ