BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 012/25

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DE BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA:	1. Gabinete de la Presidencia, 2. Baños Ex Oga Rape		
FECHA DE PEDIDO:	10/2/2025	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	14/2/2025

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
	1. Gabinete de la Presidencia				
31	Remoción y retiro de cielorraso de Durlock existente (incluye remoción de perfilería y retiro de escombros, con uso de andamios).	m2	5,5	9.813	53.971,50
270	Colocación de sellador	m2	5,5	5.252	28.886,00
254	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	26,0	10.961	284.986,00
255	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	5,5	14.565	80.107,50
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	50,0	1.971	98.550,00
	SUB TOTAL				546.501,00
	2. Baños Ex Oga Rape				
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	m	6	12.383	74.298,00
70	Apertura de vano en mamposteria de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros	m2	2	37.906	75.812,00
146	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado. (M.O.)	m2	3	10.450	31.350,00
250	Colocación de extractor de aire eléctrico	Und	3	226.200	678.600,00
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	20	1.971	39.420,00
	SUB TOTAL				899.480,00
	TOTAL				1.445.981

Observaciones:
Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 4 días para la entrega del producto.

Autorizado por:

Sección Ejecución Contractual
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Recibido 10-02-2025

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 678 522
San Lorenzo - Paraguay