essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 19/03/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	146/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA DE VIÑAS CUE	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA 5	
UBICACIÓN:	EPB VK1	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°35/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

3		MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 800 HP 600 V 1480 RPM.			
ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	1.653.000	**1.653.000**
3.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	41.444.000	**41.444.000**
3.3	3	Unidad	Sustitución y montaje de termitores para 140 C	541.000	**1.623.000**
3.4	1	Unidad	Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	2.559.000	**2.559.000**
3.5	1	Unidad	Horneado del estator	918.000	**918.000**
3.6	1	Unidad	Reparación de la chavetera en acero	1.485.000	**1.485.000**
3.7	1	Unidad	Fabricacion de chaveta en acero según muestra	818.000	**818.000**
3.8	2	Unidad	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	255.000	**510.000**
3.9	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento	1.272.000	**2.544.000**
3.10	2	Unidad	Verificación del estado del asiento de rodamientos	255.000	**510.000**
3.11	2	Unidad	Rellenado del asiento de cojinete en soldadura rototek	2.393.000	**4.786.000**
3.12	6	Unidad	Verificación del estado de las terminales de salida	258.000	**1.548.000**
3.13	6	Unidad	Sustitución y montaje de terminales por uno similar	945.000	**5.670.000**
3.16	1	Unidad	Verificación del estado del ventilador y balanceo	618.000	**618.000**
3.17	1	Unidad	Reparación del ventilador	386.000	**386.000**

Abg. Mabel Ibarra Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Zubria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Kic. Mark Boecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS/VS/mi

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 19/03/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	146/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA DE VIÑAS CUE	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA 5	
UBICACIÓN:	EPB VK1	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°35/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

3		MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 800 HP 600 V 1480 RPM.			
ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.18	6	Unidad	Sustitución y montaje aisladores de salida	438.000	**2.628.000**
3.21	12	Unidad	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad (GRANDE)	20.000	**240.000**
3.22	1	Unidad	Reparación del entre hierro según indicación	529.000	**529.000**
3.24	2	Unidad	Desmontaje limpiado y montaje de rodamiento	592.000	**1.184.000**
3.25	1	Unidad	Montaje de rodamientos superior	636.000	**636.000**
3.26	1	Unidad	Montaje de rodamientos inferior	636.000	**636.000**
3.28	1	Unidad	Balanceo dinámico del inducido	1.588.000	**1.588.000**
3.29	1	Unidad	Megado y armado del motor	1.453.000	**1.453.000**
3.31	1	Unidad	Reparación y adecuación de la base del motor	2.543.000	**2.543.000**

SON GUARANIES: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL.	78.509.000	
	MONTO LOTE 2	800.227.482
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-	EJECUTADO	362.459.000
	SALDO	437.768.482
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	45,3%

Adig. Mabel Ibarra Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Mark Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.