FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		444-311
SEÑORES: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER RUC: 1398823-6				FECHA DE EMISION:		01/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		708
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		CIAERE - SANITARIOS MASCULINOS				
4	Unidad	Remocion de artefactos sanitarios	32.500			130.000
12	Metros cuadrados	Demolicion de piso (existente)	13.000			156.000
56	Metros cuadrados	Demolicion de azulejos (existente)	13.000			728.000
1	Unidad Medida Global	Demolicion del sistema de desague cloacla hasta camara septica	91.000			91.000
1	Unidad Medida Global	Demolicion del sistema de agua potable	91.000			91.000
1	Unidad Medida Global	Provisión y colocación de Sistema de Desagüe cloacal (Incluye tubo cloacal, caja sifonada, accesorios y conexiones para 2 inodoros; 1 mingitorio; 2 lavatorios. Hasta Cámara Séptica)	650.000			650.000
1	Unidad Medida Global	Provisión y colocación de sistema de Agua potable para artefactos sanitarios (Incluye Tubos y Conexiones para Agua Fría, griferias metalicas, conexiones flexibles para 2 inodoros; 1 mingitorio; 2 lavatorios.	650.000			650.000
12	Metros cuadrados	Provisión y colocación de pisos cerámicos PEI 5, según muestra, incluye carpeta de asiento	78.000			936.000
56	Metros cuadrados	Azulejos de 30x30 cm, color a definir en obra, según muestras en coordinación con guardas, listeles, pisos, y artefactos sanitarios (incluye base)	104.000			5.824.000
27	Metro lineal	Guardas decorativas de aprox. 8cmx30cm	65.000			1.755.000
26	Metros cuadrados	Latex interior en paredes	18.000			468.000
4	Metros cuadrados	Puertas placas de una hoja de 0,80mx2,10m.	36.000			144.000
8	Metros cuadrados	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja de 0,70 m x 2,10m.	36.000			288.000
1	Metros cuadrados	De ventanas metálicas.	36.000			36.000
2	Metros cuadrados	Espejos	220.000			440.000
2	Unidad	Inodoros con cisterna baja. Incluye Tapas de asiento para inodoros.	1.800.000			3.600.000
1	Unidad	Mingitorios	300.000			300.000
1	Unidad	Mesada de granito con dos lavatorios de loza ceramica de incustra, de 2x0.60 mts.	1.000.000			1.000.000
1	Unidad Medida Global	Provisión y colocación de Accesorios, 2 Jabonera, 2 Portarrollos, 2 Percheros, 2 Toalleros metalicos.	350.000			350.000
SUB-TOTAL						17.637.000
TOTAL A PAGAR						17.637.000

SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	CIAERE
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°:
103/2019	3
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEFON-FF.AA/ IBA	GRAL BRIG AEREA BENEDARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO B[illegible] S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10/[illegible]	OBJETO DE GASTO: 240/245 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	DIEGO SZKLARKIERVICZ Ingeniero Civil
FECHA:	05-11-19
HORA:	16:00 Reg. Prof. N° 1398823