YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitanguéra Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

Orden de Prestación de Servicio

N° 129

SEÑOR (ES):	ING DIEGO SZKLARKIERVICZ	**FECHA:**	02/03/2021
DOMICILIO:	Jose Rivera 1087	**PLAZO DE ENTREGA:**	-
N° R.U.C.:	1398623-6	**ID:**	378379
TELEFONO:	021-226157		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: -

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	14,9	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mamparas con vidrio templado esmerilado de 10 mm. h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN: OFICINA 1(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	650.000	-	-	9.711.000
2	15,7	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mamparas con vidrio templado de 10 mm h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN:OFICINA 2 - 3(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	650.000	-	-	10.179.000
3	21,3	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mamparas con vidrio templado de 10 mm h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN:OFICINA en galeria (PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	650.000	-	-	13.858.000
4	36,8	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mampara con vidrio templado fijo de 10mm. UBICACIÓN: OFICINA en galeria(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	620.000	-	-	22.834.600
5	3,9	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mampara con vidrio templado fijo de 10mm. en vano 1.80 m. x 2.15 m. UBICACIÓN: OFICINA 3(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	620.000	-	-	2.399.400
6	560	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Pintura de paredes al latex sin enduido(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	16.000	-	-	8.960.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
	Ing. Agr. Norma Migone Segovia

Coordinador Administrativo

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Mitanondeh Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA	Orden de Prestación de Servicio	N° 129

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	390	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Pintura de cielorraso al latex sin enduido(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	16.000	-	-	6.240.000
8	23	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de piso ceramico Porcellanato 60x60 UBICACIÓN: COMEDOR P/ PERSONAL(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	140.000	-	-	3.220.000
9	7,1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Ampliacion de techo con estructura metalica y placa de poligal de 6mm Color Bronce. UBICACIÓN: COMEDOR P/ PERSONAL(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	470.000	-	-	3.346.400
10	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reparacion techo. UBICACIÓN: COMEDOR (PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	500.000	-	-	500.000
11	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reparacion humedad UBICACIÓN: OFICINA 4(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	400.000	-	-	400.000
13	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reparacion de humedad costado escalera(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	250.000	-	-	250.000
14	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Mantenimiento de porton basculante interior (PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	250.000	-	-	250.000
15	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Mantenimiento y cambio de placa frecuencia 299 porton exterior(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	600.000	-	-	600.000
16	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reparacion de canaleta sobre techo comedor(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	260.000	-	-	260.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Coordinadora Administrativa	Ing. Agr. Norma Migone Segovia

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

Orden de Prestación de Servicio

N° 129

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
17	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Fumigacion y combate arbol frente(PLANTA BAJA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	500.000	-	-	500.000
19	18,4	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de mampara con vidrio templado de 10 mm. h= 2,90 m. con puerta de abrir (0.80 m. x 2.10 m.) UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES (PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	650.000	-	-	11.973.000
20	7,7	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de ventana corrediza de 2 hojas de 0,80 m. c/u y con paños fijos,con vidrio templado de 10mm de espesor UBICACIÓN: BALCÓN SALA DE REUNIONES (PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	700.000	-	-	5.355.000
21	4,6	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Cerramiento con placa de yeso acartonado, exterior (PLANTA ALTA) cementicio interior normal UBICACIÓN: BALCON SALA DE REUNIONES h= 0,84 m.. (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	230.000	-	-	1.062.600
22	1,7	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de ventana corrediza con vidrio templado de 8 mm de espesor de 1,50 m. x 1,12 m. UBICACIÓN: OFICINA 11(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	700.000	-	-	1.176.000
23	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Desmonte de ventana existente. UBICACIÓN: OFICINA 11(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	30.000	-	-	30.000
24	42,7	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Cielorraso UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	125.000	-	-	5.337.500
25	955	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Pintura de paredes al latex sin enduido (PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	23.000	-	-	21.965.000
26	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Quitar alfombra existente UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	150.000	-	-	150.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Coordinación Administrativa	Ing. Agr. Norma Migone Segovia

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA	Orden de Prestación de Servicio	N° 129

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
27	28,4	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion de piso ceramico Porcellanato 60x60 UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	140.000	-	-	3.976.000
28	102,5	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Pulido y plastificado piso de madera. UBICACIÓN: OFICINAS 6-7-8-9-10(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	45.000	-	-	4.613.850
29	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Estanteria multilaminada de 20 mm UBICACIÓN: ARCHIVO OFICINA 9(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	3.700.000	-	-	3.700.000
30	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reparacion de techo. UBICACIÓN: OFICINA 12(PLANTA ALTA). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	310.000	-	-	310.000
31	3	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana, traslado y cierre de abertura con mamposteria, con los trabajos de terminacion correspondiente. UBICACIÓN: Reubicacion en: OFICINAS 9-10. Traslado OFICINA 6(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	400.000	-	-	1.200.000
32	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana, traslado y cierre de abertura con mamposteria, con los trabajos de terminacion correspondiente. UBICACIÓN: OFICINA 6(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	400.000	-	-	400.000
33	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU UBICACIÓN: SALA DE REUNIONES(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS) . (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	700.000	-	-	700.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Lic. Rubén Antonio Montalbetti L. Coordinación Administrativa	Ing. Agr. Norma Migone Segovia

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Mbarakaitu Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA	Orden de Prestación de Servicio	N° 129

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
34	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU/h UBICACIÓN: OFICINA 12(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	700.000	-	-	700.000
35	3	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Colocacion e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU/h UBICACIÓN: OFICINA 5 - SALA REUNION PB - OFICINA 11(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	700.000	-	-	2.100.000
36	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana y cierre de abertura con mampostería, con los trabajos de terminacion correspondiente UBICACIÓN: SALA DE REUNION PLANTA BAJA(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	400.000	-	-	400.000
37	10	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Artefactos de iluminacion tubular con equipamiento LED de 2x40(INSTALACION ELECTRICA-AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EQUIPOS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	195.000	-	-	1.950.000
38	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Tablero seccional exterior para 18 llaves. (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	650.000	-	-	650.000
39	2	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Llave de corte general(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	400.000	-	-	800.000
40	13	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Llaves termomagneticas 1x25A(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	85.000	-	-	1.105.000
41	40	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Acometida del TG al TS de 10 mm2(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	60.000	-	-	2.400.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Ruben Antonio Montalbetti L.	Ing. Agr. Norma Migone Segovia

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Mbaraka Ministerio AGRICULTURA Y GANADERÍA	Orden de Prestación de Servicio	N° 129

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
42	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Reanudacion y equilibrio de cargas en tablero general(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	450.000	-	-	450.000
43	1	M2	Servicio de mantenimiento de edificios . Limpieza final de obra(TABLEROS, LLAVES TM Y ACOMETIDAS). (Adecuación de Oficinas de la UEP/MAG/FIDA)	350.000	-	-	350.000
SUB-TOTAL					0	0	156.362.350
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0.- (10%) 14.214.759.- Total IVA: 14.214.759.-							
TOTAL A PAGAR (letras): Guaraníes Ciento cincuenta y seis millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta.-							156.362.350

Observaciones: .-

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Lic. Rubén Antonio Noma Bedi Coordinación Administrativa	Ing. Agr. Norma Migone Segovia