essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 44/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 24/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME N° 208/2021	
LOTE: 4	MOTORES DE PORTE PEQUEÑO.	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA DE AGUA TRATADA 2.	
UBICACIÓN:	PLANTA VILLA HAYES.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 165/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 2	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 18 5 KW 25 HP 380 V 1450 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	51.000	51.000
2.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con alambre de clase H, atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	1.166.000	1.166.000
2.4	1	UNIDAD	Horneado del estator.	28.000	28.000
2.5	1	UNIDAD	Reparacion de la chavetera en acero.	102.000	102.000
2.6	1	UNIDAD	Fabricacion de chaveta en acero según muestra.	36.000	36.000
2.7	2	UNIDAD	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	23.000	46.000
2.8	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	109.000	218.000
2.9	2	UNIDAD	Verificacion del estado del asiento de rodamiento.	24.000	48.000
2.10	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	118.000	236.000
2.11	6	UNIDAD	Verificacion del estado de las terminales de salida.	22.000	132.000
2.12	6	UNIDAD	Sustitucion y montajes de las terminales por uno similar.	9.000	54.000
2.15	1	UNIDAD	Verificacion del estado del ventilador y balanceo.	23.000	23.000
2.16	1	UNIDAD	Reparacion del ventilador.	17.000	17.000
2.19	6	UNIDAD	Sustitucion y montaje aisladores de salida.	101.000	606.000
2.22	5	UNIDAD	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad (mediano).	4.000	20.000
2.25	1	UNIDAD	Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor.	24.000	24.000
2.26	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamientos delantero según muestra.	165.000	165.000
2.27	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamientos traseros según muestra.	102.000	102.000
2.28	1	UNIDAD	Balanceo dinamico del inducido.	113.000	113.000
2.29	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	54.000	54.000
2.30	1	UNIDAD	Pintado del motor.	46.000	46.000
SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL.-				3.287.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-

MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.106.218.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.109.505.000
SALDO	890.987.130
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	55%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO.
VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Ing. Debi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zenabria de Ros
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com