essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 56/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 13/04/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 206/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 097/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1 AGUA TRATADA

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 37 KW 50 HP 380/660 V 1480 RPM				
8.1	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	235.610	235.610
8.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	763.320	763.320
8.3	Mano de obra Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	190.415	190.415
8.4	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	204.733	204.733
8.5	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	50.457	50.457
8.6	Mano de obra de Horneado del estator	1	UNIDAD	89.933	89.933
8.7	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	328.701	328.701
8.8	Provision de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	67.965	67.965
8.9	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	16.991	16.991
8.10	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD	112.356	224.712
8.11	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	298.655	597.310
8.12	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	73.937	147.874
8.13	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	2	UNIDAD	112.356	224.712
8.14	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	341.494	682.988
8.15	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	85.270	170.540
8.16	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	1	UNIDAD	56.889	56.889
8.17	Provision de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	17.712	53.136
8.18	Mano de obra para montaje de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	4.843	14.529
8.19	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	1	UNIDAD	56.889	56.889
8.20	Provision del cable de salida	1	METROS	67.965	67.965
8.21	Mano de obra para montaje del cable de salida	1	UNIDAD	17.407	17.407
8.22	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	1	UNIDAD	112.356	112.356
8.24	Provision del ventilador segun muestra	1	UNIDAD	284.235	284.235

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Pedro Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 56/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 13/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 206/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 097/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1 AGUA TRATADA

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.25	Mano de obra para montaje del ventilador segun muestra	1	UNIDAD	70.747	70.747
8.26	Provision de tapa deflectora	1	UNIDAD	298.655	298.655
8.27	Mano de obra para montaje de tapa deflectora	1	UNIDAD	73.937	73.937
8.28	Provision aisladores de salida	3	UNIDAD	193.197	579.591
8.29	Mano de obra para montaje aisladores de salida	3	UNIDAD	47.988	143.964
8.32	Provision de rodamientos delantero segun muestra	1	UNIDAD	585.774	585.774
8.33	Mano de obra para montaje de rodamientos delantero segun muestra	1	UNIDAD	146.236	146.236
8.34	Provision de rodamiento	1	UNIDAD	474.963	474.963
8.35	Mano de obra para montaje de rodamiento	1	UNIDAD	118.429	118.429
8.36	Provision de alemite segun muestra	2	UNIDAD	40.370	80.740
8.37	Mano de obra para montaje de alemite segun muestra	1	UNIDAD	9.781	9.781
8.44	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	1	UNIDAD	118.950	118.950
8.45	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	1	UNIDAD	200.000	200.000
8.46	Mano de obra de Megado y armado del motor	1	UNIDAD	180.000	180.000
8.47	Mano de obra de Pintado del motor	1	UNIDAD	96.527	96.527
SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO-				7.837.961	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.706.271.477
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.714.109.438
SALDO	915.890.562
PORCENTAJE DE EJECUCION	65,2%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Ruth Romero
Jefa Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa