SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

San Lorenzo, 11 de julio de 2024

ORDEN DE SERVICIO Nº 07

Señores:
SIEMI S.R.L.
PRESENTE

Sírvanse en realizar los siguientes trabajos solicitados, correspondiente a la Adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS Nº 21/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DEL SENACSA-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL" ID Nº 434.765 adjudicada a su firma.

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Grupo Generador Eléctrico de 550 KVA - Sede Central				
529	Provisión de filtro de aceite - Generador de 550 KVA	1	Unidad	601,135	601,135
530	Mano de obra de instalación - Generador de 550 KVA	1	Unidad	295,308	295,308
531	Provisión de filtro de combustible - Generador de 550 KVA	1	Unidad	551,800	551,800
532	Mano de obra de instalación - Generador de 550 KVA	1	Unidad	296,473	296,473
533	Provisión de filtro de aire - Generador de 550 KVA	1	Unidad	2,401,188	2,401,188
534	Mano de obra de instalación - Generador de 550 KVA	1	Unidad	296,660	296,660
535	Provisión de filtro de líquido refrigerante - Generador de 550 KVA	1	Unidad	414,544	414,544
536	Mano de obra de instalación - Generador de 550 KVA	1	Unidad	294,633	294,633
537	Provisión de aceite 15W40. por litro - Generador de 550 KVA	60	Unidad	68,579	4,114,740
538	Mano de obra por cambio - Generador de 550 KVA	1	Unidad	536,559	536,559
539	Provisión de líquido refrigerante. por litro - Generador de 550 KVA	100	Unidad	22,586	2,258,600
540	Mano de obra por cambio - Generador de 550 KVA	1	Unidad	566,458	566,458
543	Medición de Tensión. corrriente. frecuencia. Reapriete de terminales. control de estado de conductores eléctricos. control de funcionamiento de arranque. alternador. cargador de baterias . limpieza del grupo generador. ajuste. control general de funcionamiento - Generador de 550 KVA	1	Unidad	6,339,139	6,339,139
	PRECIO TOTAL:				**18,967,237**
	Guaraníes Dieciocho millones novecientos sesenta y siete mil doscientos treinta y siete.....				
	PLAZO DE ENTREGA: 15 días calendario				

Siemi SRL

Sr. Genaro Vera
División Electromecanica y Refrigeración

Genaro Vera
Encargado Dpto. de Mantenimiento
SENACSA