San Lorenzo, 9 de Setiembre del 2019.-

ORDEN DE TRABAJO N° 1

CHARPENTIER S.R.L.
PRESENTE

Sírvanse en remitir lo detallado en la Planilla Adjunta, correspondiente a Licitación por Concurso de Ofertas N°14/2019 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO INCINERADOR " Contrato Abierto - Plurianual- Segundo Llamado adjudicada a esta firma.

ITEN	DESCRIPCIÓN	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Total	PLAZO DE ENTREGA
1	Reparacion y mantenimiento de horno -				15 DIAS CALENDARIOS
1.1	Chequeo limpieza regulación de transformador, electrodo, bujía de ignición de llamas	1	4.866.000	4.866.000	
1.2	Limpieza de pulverizador y difusor	1	3.676.000	3.676.000	
1.3	Verificación de bombas de combustible y electroválvulas con sus cañerías	1	3.426.000	3.426.000	
1.4	Limpieza de sensor QBR fotoeléctrico detector de llamas	1	5.076.000	5.076.000	
1.5	Verificación y regulación del pistón de dámper regulador de caudal de aire	1	4.136.000	4.136.000	
1.6	Chequeo del motor eléctrico y mediciones del mismo	1	4.006.000	4.006.000	
1.7	Cambio del filtro de combustible	1	5.026.000	5.026.000	
1.8	Chequeo y limpieza del sensor de temperatura termocupla, medición	1	4.096.000	4.096.000	
1.9	Ajustes de borneras de conexiones eléctricas del panel de control y equipamientos	1	3.066.000	3.066.000	
1.10	Limpieza general del equipo interno y externo.	1	3.466.000	3.466.000	
2	Reparacion y mantenimiento de horno- Provisión de repuestos.				
2.1	BOMBAS DE COMBUSTIBLE COMPLETAS CON ELECTROVALVULAS	1	1.850.000	1.850.000	
2.2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	2.560.000	2.560.000	
2.3	SENSOR QBR DETECTOR DE LLAMAS	1	1.350.000	1.350.000	
2.4	TRANSFORMADOR Y BUJIAS INCANDECENTES	1	2.450.000	2.450.000	
2.5	CONTROLADORES DE TEMPERATURAS	2	1.400.000	2.800.000	
2.6	PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLES Y DIFUSOR	1	1.430.000	1.430.000	
2.7	TUBOS Y MANGUERAS DE COMBUSTIBLES	1	1.200.000	1.200.000	
3	Reparacion y mantenimiento de horno- Reparación de sistema de encendido de llamas.				
3.1	Verificación general del sistema y evaluación de fallas	1	2.300.000	2.300.000	
3.2	Desmontajes y cambio de piezas según necesidad, o regulación de mecanismos y calibración	1	1.750.000	1.750.000	
3.3	Montaje y prueba.	1	1.750.000	1.750.000	
3.4	Reparación de falla de controlador de temperatura de zona 1.	1	1.650.000	1.650.000	
3.5	Desmontajes y cambio de piezas según necesidad, o regulación de mecanismos y calibración	1	1.400.000	1.400.000	
3.6	Reparación de falla y puesta a punto.	1	1.650.000	1.650.000	
3.7	Provisión de refractario.	1	49.500.000	49.500.000	
3.8	Provisión y montaje de bastidor riel de desplazamiento de perfil u de 100.	1	6.600.000	6.600.000	
3.9	Provisión de personal y equipamientos necesarios para desmontaje, desplazamiento, demolición, reemplazo y montaje de repuesto.	1	7.800.000	7.800.000	

RAUL RODRIGUEZ
10/09/2019