# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU**

*10745*

**N° 181**

**SEÑORES: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A**

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

**PROCESADO EN FECHA:** 04/11/2019 08:53:11 a.m.

**Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-**

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario IVA Inc. | Exentas | Gravadas IVA Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Mant. prevent y Repar. de Sistem. Seguridad Elect.Comun.Oral 10%<br>Mantenimiento Preventivo. ---------- | 1 | 6.411.458 | | 6.411.458 |
| **TOTALES** | | | 0 | 6.411.458 |

| RETENCIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION | 0,4% | 22.615 | **Total Retenciones:** | 372.331 | **EXENTAS:** | 0 |
| IVA | 30% | 174.858 | | | **GRAVADAS:** | 5.828.598 **IVA:** 582.860 |
| RENTA | 3% | 174.858 | **Monto a Pagar:** | 6.039.127 | **TOTAL GENERAL:** | 6.411.458 |

**SON GUARANIES:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

**OBSERVACIONES:** Mantenimiento Preventivo del Sistema de Seguridad Electrónica s/ planilla adjunta a la NR N° 110/2019, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 dias).-

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe Sub Unidad
Operativa de Contrataciones
Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

PODER JUDICIAL * DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y Hora de impresión: 04/11/2019 08:56:20 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
**Confeccionado o modificado por:** AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

**EJEMPLAR 2**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

## Planilla de Precios

## Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Palacio de Justicia de Piiar

## Mes de Noviembre

| Especificación | Unidad | Precio | Totales |
|---|---|---|---|
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios.** | | | |
| Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería). | 1 | 116.084 | 116.084 |
| Examen de la programación del sistema | 1 | 547.401 | 547.401 |
| Pruebas de alarmas audio-visuales. | 1 | 164.104 | 164.104 |
| **Total: Gs** | | | **827.589** |
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Alarma Contra Intrusos.** | | | |
| Examen de la programación del sistema. | 1 | 357.001 | 357.001 |
| Pruebas de funcionamiento de dispositivos. | 1 | 297.501 | 297.501 |
| **Total: Gs** | | | **654.502** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras electromagnéticas y eléctricas.** | | | |
| Control de alimentación eléctrica. | 1 | 74.481 | 74.481 |
| Ajustes de cerraduras eléctricas y pulsadores. | 1 | 119.468 | 119.468 |
| **Total: Gs** | | | **193.949** |
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)** | | | |
| Monitores: control de operación, limpieza, ajustes. | 1 | 268.218 | 268.218 |
| **Total: Gs** | | | **268.218** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Equipos de grabación.** | | | |
| Limpieza individual de cada dispositivo. | 1 | 158.201 | 158.201 |
| **Total: Gs** | | | **158.201** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Módulos de conexión.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y señales de dato. | 1 | 99.751 | 99.751 |
| Control de conexiones de lectoras, cerraduras eléctricas, contactos magnéticos, baterías. | 1 | 98.584 | 98.584 |
| Control de conexión entre modulo principal y PC de gestión. | 1 | 114.918 | 114.918 |
| Ajuste perfecto de todas las terminales. | 1 | 95.201 | 95.201 |
| Revisión de conexiones a teclado de control de estado. | 1 | 95.201 | 95.201 |
| Pruebas de operación sin conexión a PC de gestión. | 1 | 119.001 | 119.001 |
| **Total: Gs** | | | **622.656** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Lectoras.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y señal de datos. | 1 | 64.168 | 64.168 |
| **Total: Gs** | | | **64.168** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras Eléctricas.** | | | |
| Ajuste de posición (si necesario). | 1 | 59.501 | 59.501 |
| Ajuste de conectores. | 1 | 59.501 | 59.501 |
| Brazos hidráulicos: Ajustes. | 1 | 86.918 | 86.918 |
| **Total: Gs** | | | **205.920** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento PC de Gestión.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y señales de datos. | 1 | 86.801 | 86.801 |
| Ajustes de conectores. | 1 | 71.401 | 71.401 |
| **Total: Gs** | | | **158.202** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Intercomunicadores.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y señales de datos. | 1 | 67.434 | 67.434 |

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JU... CIRCUNSCRIPC... SECCIÓN ...

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ajuste de cables, conectores y soportes. | 1 | 61.718 | 61.718 |
| Limpieza individual de cada dispositivo. | 1 | 99.751 | 99.751 |
| **Total: Gs** | | | **228.903** |
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores.** | | | |
| Revisión de alimentación de energía eléctrica: Verificación de conexión eléctrica de equipo base. | 1 | 155.751 | 155.751 |
| Verificación de tensión de baterías de respaldo. | 1 | 60.901 | 60.901 |
| **Total: Gs** | | | **216.652** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Amplificadores.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y señales de dispositivos periféricos. | 1 | 173.251 | 173.251 |
| **Total: Gs** | | | **173.251** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Mezclador, sintonizador, Cd Player, Cassetero grabador.** | | | |
| Control de cableado de alimentación y de señal de sonido. | 1 | 152.484 | 152.484 |
| **Total: Gs** | | | **152.484** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Parlantes.** | | | |
| Control de tensión de bornes. | 1 | 54.368 | 54.368 |
| Verificación de amplificadores de línea. | 1 | 120.984 | 120.984 |
| **Total: Gs** | | | **175.352** |
| **Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Micrófonos alámbricos e inalámbricos.** | | | |
| Verificación de conectores (ajuste). | 1 | 178.501 | 178.501 |
| Limpieza individual de cada dispositivo. | 1 | 143.501 | 143.501 |
| **Total: Gs** | | | **322.002** |
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales.** | | | |
| Verificación de grabaciones de video | 1 | 95.201 | 95.201 |
| Control y ajuste de conectores de equipos | 1 | 59.501 | 59.501 |
| Limpieza individual de cada dispositivo | 1 | 238.001 | 238.001 |
| **Total: Gs** | | | **392.703** |
| **Mantenimiento Preventivo: Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes.** | | | |
| Control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas). | 1 | 238.001 | 238.001 |
| **Total: Gs** | | | **238.001** |
| **Mantenimiento Preventivo: Motores de portones eléctricos y otros.** | | | |
| Verificación y mantenimiento de Motores y otros: Portón basculante y portón corredizo: Mantenimientos, ajustes, y limpiezas de cremalleras, brazos embragues, tornillos, guías, funcionamiento, sistema eléctrico, topes rieles y mantenimiento general del motor. | 1 | 513.801 | 513.801 |
| **Total: Gs** | | | **513.801** |
| **Mantenimiento Preventivo: Bombas Elevadoras de Agua.** | | | |
| Desmontar y limpiar la bomba. | 1 | 416.501 | 416.501 |
| Verificar el tubo de aspiración. | 1 | 95.201 | 95.201 |
| Pintar parte oxidada. | 1 | 297.501 | 297.501 |
| **Total: Gs** | | | **809.203** |
| **Mantenimiento Preventivo: Secamano Eléctrico.** | | | |
| Mantenimiento, limpieza ajuste. | 1 | 35.701 | 35.701 |
| **Total: Gs** | | | **35.701** |
| **Total IVA Incluido** | | | |
| Mantenimiento Preventivo | **6.411.458** | | |
| **Guaraníes: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.** | | | |

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
DE NEEMBUCÚ

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales