Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SINAFOCAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3042

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: CONSORCIO NUEVA OBRA — Fecha: 03 diciembre 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
22	M2	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE PARED 0,15,0,30,0,20 SIN RECUPERACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	37.222	0	0	818.884
58	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICION DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	32.413	0	0	1.879.954
50	M2	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE REVESTIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	25.972	0	0	1.298.600
11	UNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DESMONTE Y RETIRO DE ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS) SIN RECUPERACIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	51.450	0	0	565.950
3	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS – DEMOLICIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO POR ARTEFACTO (INCLUYE REMOCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS)	38.283	0	0	497.679
30	M2	REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0,15 M LADRILLO COMÚN	147.112	0	0	4.413.360
146	M2	REVOQUES DE PARED A 2 CAPAS FILTRADO	57.284	0	0	8.363.464
94	M2	REVESTIMIENTO DE AZULEJO COLOR	386.928	0	0	36.371.232
62	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	49.870	0	0	3.091.940
62	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO	41.088	0	0	2.547.456
32	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO PORCELANATO	231.481	0	0	7.407.392
30	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS -PISO DE MOSAICO GRANÍTICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40 CM	140.198	0	0	4.205.940
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES (INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO, ALISADO CON CEMENTO, AISLACION, AMPLIACION DE SER NECESARIO	253.411	0	0	506.822
20	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS PARA DESAGUES CLOACALES, PVC 100 MM	64.917	0	0	1.298.340
20	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE AGUA CORRIENTE	56.666	0	0	1.133.320
5	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLA DE SANITARIO Y KITCHENETTE (SEGÚN LAS EXISTENTES)	172.725	0	0	863.625
4	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE CAJA SIFONADA (INCLUYE REPONER PISO)	236.870	0	0	947.480
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE TAPA DE INODOROS DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO.	132.656	0	0	795.936
8	M2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE COLOCACIÓN DE ESPEJO DEL BAÑO	229.523	0	0	1.836.184
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE LLAVE DE PASO CON CAMPANA.	207.996	0	0	415.992
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CISTERNA ALTA PARA INODORO	55.340	0	0	332.040
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO DE MINGITORIOS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO EXTRAIDO.	204.808	0	0	409.616
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE INODORO DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO.	612.884	0	0	3.677.304
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE MINGITORIOS IDENTICOS A LOS EXISTENTES	667.747	0	0	1.335.494
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE CONEXION Y DESAGUE PARA MINGITORIO	149.363	0	0	298.726
5	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y CAMBIO DE LAVATORIO DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO.	175.192	0	0	875.960
4	M2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISION Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO NATURAL PARA BAÑO	1.334.910	0	0	5.339.640
10	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y	844.384	0	0	8.443.840

Javier Mereles
Encargado de Despacho

Alfonso Paredes
Apoyo Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SINAFOCAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3042

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: CONSORCIO NUEVA OBRA — Fecha: 03 diciembre 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
		COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE MESADA DE MÁRMOL PARA BAÑO				
10	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	150.475	0	0	1.504.750
7	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	309.440	0	0	2.166.080
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)	528.167	0	0	3.169.002
2	UNIDAD	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DE HIERRO	798.421	0	0	1.596.842
3	M2	COLOCACIÓN DE VIDRIOS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS (BLINDEX) CON PERFILERÍAS, HERRAJES Y ACCESORIOS.	990.822	0	0	2.972.466
164	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON ENDUÍDO PARA EXTERIOR)	44.736	0	0	7.336.704
64	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUÍDO)	38.701	0	0	2.476.864
32	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	38.337	0	0	1.226.784
7	M2	SERVICIO DE PINTURA DE MUEBLES - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO	42.077	0	0	294.539

SUB-TOTALES		0	0	122.716.201
I.V.A. 5% 0	I.V.A. 10% 11.156.018	TOTAL I.V.A.	11.156.018	
TOTAL				122.716.201

Son Guaraníes: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UN .

FORMA DE PAGO	Credito	LUGAR DE ENTREGA	SNPP SEDE CNEL OVIEDO

CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"

Observación: LOTE N° 04 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CORONEL OVIEDO.- MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL BLOQUE N° 6 (INTERIOR Y EXTERIOR).-

FIRMA

Javier Mercado
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N:	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° 37/20 - ID 379.185	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: C.I. N°: FECHA: 03/12/2021

Usuario: Michelle Patrick

CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114269-5