Administracion y Finanzas
Dirección Administrativa
Av. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163090

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Direccion General de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Entidad:	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Orden de Servicios**	796/2020
Repartición Solicitante:	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-**	**Fecha de Emisión:**	21/09/2020
Señores:	**COIN-CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de CARLOS ALBERTO PERALES**	**RUC: 2347092-5**	

De acuerdo a su oferta presentada, sirvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ITEM N ° 3: Refacciones en 1(un) Audiotorio y Hall de Acceso.

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS
1	Item N° 3.1: Desmonte de soportes y cortinas metálicas.	1	Global	408.000	408.000
2	Item N° 3.2: Desmonte de puerta de acceso tipo placa.	1	Global	498.000	498.000
3	Item N° 3.3: Montaje de puerta de vidrio templado 10mmc/ manijón y frenos	1	Global	3.765.000	3.765.000
4	Item N° 3.4: Previsión y montaje de cortinas tipo rollon	52	m2	228.000	11.856.000
5	Item N° 3.5: Limpieza y pulido de piso con reparación de bocas de tomas en piso	325	m2	107.000	34.775.000
6	Item N° 3.6: Pulido de Zócalo de madera	65	metro	39.500	2.567.500
7	Item N° 3.7: Lijado y limpieza de muro	211	m2	17.200	3.629.200
8	Item N° 3.8: Pintura al Agua mas revoques en áreas afectadas con enduído	211	m2	38.800	8.186.800
9	Item N° 3.9: Desmonte y acarreo de cielo raso existente con estructura metálica	330	m2	41.500	13.695.000
10	Item N° 3.10: Desmonte de iluminación e instalación eléctrica	1	Global	4.465.000	4.465.000
11	Item N° 3.11: Desmonte Y montaje de tapas de ductos de AA Y detectores HC	1	Global	1.185.000	1.185.000
12	Item N° 3.12: Provisión y montaje Cielo raso de durlock con buña perimetral a tres niveles	330	m2	150.000	49.500.000
13	Item N° 3.13: Pintura con enduido para cielo raso	350	m2	38.100	13.335.000
14	Item N° 3.14: Provisión y montaje de iluminación led cálida interna c/ Inst . Elect	1	Global	15.114.250	15.114.250
15	Item N° 3.15: Provisión y montaje de iluminación decorativa y focal	1	Global	6.280.000	6.280.000
16	Item N° 3.16: Desmonte y montaje de Sistema de Audio existente	1	Global	3.832.000	3.832.000
17	Item N° 3.17: Provisión y cambio de llaves protectoras para tablero y ajuste de distribución	1	Global	1.206.000	1.206.000
18	Item N° 3.18: Construcción de cabina rectangular de 1,8x2,1x3,2 para equipos de audio para control de imagen y sonido durlock y v. templado 0,5x2x10mm	1	Global	6.581.000	6.581.000

TOTAL **180.878.750**

Son Guaranies: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

Plazo de Entrega: El período de construcción será desde la recepción del Acta de Inicio (orden de inicio) y tendrá una duración de tres (3) meses.

Lugar de Entrega: **Ministerio de Industria y Comercio**

Forma de Pago: CREDITO

Imputación Presupuestaria: 240 - GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Observaciones:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "REFACCIONES MENORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" ID N° 382.703.

Nota:
1) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.
2) La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
3) Duración del periodo de movilización: 5 días hábiles. Este plazo no será computado dentro del plazo de realización de la obra.
4) Las verificaciones se harán los últimos días cada mes, a partir de las cuales se labrará un acta de medición, donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, para luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado.
5) El Contratista presentará al Fiscalizador, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.
6) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5 (cinco) días.
7) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de los 10 (días) días posteriores a la Recepción Provisoria, en tanto no existan salvedades a lo ejecutado.
8) Garantías particulares: El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento sin defectos en la construcción o de fábrica de los artículos instalados y que son parte de la obra por un periodo mínimo de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva de la obra.
9) El contratista deberá contar con 1 (un) profesional Ingeniero o Arquitecto residente y al menos 3 (tres) personales asignados en cada área conforme a las especificaciones técnicas para la realización de los servicios. Deberá presentar el listado de personal asignado.
Los trabajos en cada área se realizarán de forma simultánea.
Los personales deberán permanecer en la zona de obras durante el periodo de trabajo de cada rubro.

ELABORADO POR:

FUNCIONARIA DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Rosana [illegible]
Dirección Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

FIRMA

Carlos A. Quintero Chena
Dirección Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

Lic. Hugo Gónzalez.
Director Interino
Dirección Administrativa

Recibí Conforme
Nombre y Apellido: 21/09/20

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016