ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10381

Nº 79

SEÑORES: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 07/06/2019 12:15:59 p.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. prevent y Repar. de Sistem. Seguridad Elect.Comun.Oral 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	6.411.458		6.411.458
TOTALES			0	6.411.458

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	22.615	**Total Retenciones:**	372.331	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	174.858			**GRAVADAS:**	5.828.598	**IVA:** 582.860
RENTA	3%	174.858	**Monto a Pagar:**	6.039.127	**TOTAL GENERAL:**		6.411.458

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia s/ planilla adjunta a la NR N° 52, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).-----

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones
Técnico de Contrataciones

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECCIÓN CONTRATACIONES

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 07/06/2019 12:27:17 p.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios

Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Palacio de Justicia de Pilar

Mes de Junio

Especificación	Unidad	Precio	Totales
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios.			
Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	1	116.084	116.084
Examen de la programación del sistema	1	547.401	547.401
Pruebas de alarmas audio-visuales.	1	164.104	164.104
Total: Gs			**827.589**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Alarma Contra Intrusos.			
Examen de la programación del sistema.	1	357.001	357.001
Pruebas de funcionamiento de dispositivos.	1	297.501	297.501
Total: Gs			**654.502**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras electromagnéticas y eléctricas.			
Control de alimentación eléctrica.	1	74.481	74.481
Ajustes de cerraduras eléctricas y pulsadores.	1	119.468	119.468
Total: Gs			**193.949**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)			
Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	1	268.218	268.218
Total: Gs			**268.218**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Equipos de grabación.			
Limpieza individual de cada dispositivo.	1	158.201	158.201
Total: Gs			**158.201**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Módulos de conexión.			
Control de cableado de alimentación y señales de dato.	1	99.751	99.751
Control de conexiones de lectoras, cerraduras eléctricas, contactos magnéticos, baterías.	1	98.584	98.584
Control de conexión entre modulo principal y PC de gestión.	1	114.918	114.918
Ajuste perfecto de todas las terminales.	1	95.201	95.201
Revisión de conexiones a teclado de control de estado.	1	95.201	95.201
Pruebas de operación sin conexión a PC de gestión.	1	119.001	119.001
Total: Gs			**622.656**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Lectoras.			
Control de cableado de alimentación y señal de datos.	1	64.168	64.168
Total: Gs			**64.168**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras Eléctricas.			
Ajuste de posición (si necesario).	1	59.501	59.501
Ajuste de conectores.	1	59.501	59.501
Brazos hidráulicos: Ajustes.	1	86.918	86.918
Total: Gs			**205.920**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento PC de Gestión.			
Control de cableado de alimentación y señales de datos.	1	86.801	86.801
Ajustes de conectores.	1	71.401	71.401
Total: Gs			**158.202**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Intercomunicadores.			
Control de cableado de alimentación y señales de datos.	1	67.434	67.434

Lic. GUSTAVO ADOLFO PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Ajuste de cables, conectores y soportes.	1	61.718	61.718
Limpieza individual de cada dispositivo.	1	99.751	99.751
Total: Gs			**228.903**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Comunicación Oral, Música Funcional e Intercomunicadores.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica: Verificación de conexión eléctrica de equipo base.	1	155.751	155.751
Verificación de tensión de baterías de respaldo.	1	60.901	60.901
Total: Gs			**216.652**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Amplificadores.			
Control de cableado de alimentación y señales de dispositivos periféricos.	1	173.251	173.251
Total: Gs			**173.251**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Mezclador, sintonizador, Cd Player, Cassetero grabador.			
Control de cableado de alimentación y de señal de sonido.	1	152.484	152.484
Total: Gs			**152.484**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Parlantes.			
Control de tensión de bornes.	1	54.368	54.368
Verificación de amplificadores de línea.	1	120.984	120.984
Total: Gs			**175.352**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Micrófonos alámbricos e inalámbricos.			
Verificación de conectores (ajuste).	1	178.501	178.501
Limpieza individual de cada dispositivo.	1	143.501	143.501
Total: Gs			**322.002**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales.			
Verificación de grabaciones de video	1	95.201	95.201
Control y ajuste de conectores de equipos	1	59.501	59.501
Limpieza individual de cada dispositivo	1	238.001	238.001
Total: Gs			**392.703**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes.			
Control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas).	1	238.001	238.001
Total: Gs			**238.001**
Mantenimiento Preventivo: Motores de portones eléctricos y otros.			
Verificación y mantenimiento de Motores y otros: Portón basculante y portón corredizo: Mantenimientos, ajustes, y limpiezas de cremalleras, brazos embragues, tornillos, guías, funcionamiento, sistema eléctrico, topes rieles y mantenimiento general del motor.	1	513.801	513.801
Total: Gs			**513.801**
Mantenimiento Preventivo: Bombas Elevadoras de Agua.			
Desmontar y limpiar la bomba.	1	416.501	416.501
Verificar el tubo de aspiración.	1	95.201	95.201
Pintar parte oxidada.	1	297.501	297.501
Total: Gs			**809.203**
Mantenimiento Preventivo: Secamano Eléctrico.			
Mantenimiento, limpieza ajuste.	1	35.701	35.701
Total: Gs			**35.701**
Total IVA Incluido			
Mantenimiento Preventivo	**6.411.458**		
Guaraníes: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.			

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ