essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 80/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - CONTRATO Nº 18/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 06/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/294/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 185/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°2

UBICACIÓN: EPB PLANTA N°2 TEBYCUARY-MI.BOMBEO A OVIEDO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 19	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 150 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19.1	Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	290.000	**290.000**
19.2	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones técnicas y barnizado	1	UNIDAD	7.980.000	**7.980.000**
19.3	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	120.000	**120.000**
19.4	Horneado del estator	1	UNIDAD	120.000	**120.000**
19.5	Sustitución del ruleman delantero	1	UNIDAD	1.500.000	**1.500.000**
19.6	Sustitución del ruleman trasero	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
19.7	Balanceo dinamico del rotor(induido)	1	UNIDAD	400.000	**400.000**
19.8	Sustitución de retenes	1	UNIDAD	93.000	**93.000**
19.9	Sustitución de conductores de salida	1	Metro lineal	235.000	**235.000**
19.10	Provisión y montaje de bornera de salida	1	UNIDAD	300.000	**300.000**
19.11	Verificación del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	105.000	**105.000**
19.12	Reparación del eje del inducido en los asientos de rulemanes	1	UNIDAD	430.000	**430.000**
19.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD	105.000	**105.000**
19.14	Encamisado de la caja de rulemanes	1	UNIDAD	430.000	**430.000**
19.15	Sustitución de ventilador	1	UNIDAD	230.000	**230.000**
19.16	Armado y megado del motor	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
19.17	Pintura del motor	1	UNIDAD	50.000	**50.000**
19.18	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(chico)	1	UNIDAD	3.000	**3.000**
19.19	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(mediano)	1	UNIDAD	3.000	**3.000**
19.20	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(grande)	1	UNIDAD	5.000	**5.000**
19.21	Provisión de tapa deflectora según muestra	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
19.22	Provisión de caja de salida según muestra	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
19.23	Reparación de la base del motor	1	UNIDAD	340.000	**340.000**

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS
essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos

Jefa Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 80/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - CONTRATO Nº 18/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. — FECHA: 06/05/2022

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/294/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 185/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°2

UBICACIÓN: EPB PLANTA N°2 TEBYCUARY-MI.BOMBEO A OVIEDO

SERIE: *-----

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 19	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 150 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36	AUTOTRANSFORMADOR P/ MOTOR DE 150 HP				
36.1	Bobinado con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones (alambres,aislantes,cable de salida,barnizado)	1	UNIDAD	2.350.000	2.350.000
36.2	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	38.000	38.000
36.3	Horneado del bobinado del autotransformador	1	UNIDAD	28.000	28.000
36.4	Sustitución de conductores de salida	1	METROS	24.000	24.000
36.5	Sustitución de bornes,acoples etc	1	UNIDAD	28.000	28.000
36.6	Pintura.	1	UNIDAD	28.000	28.000
36.8	Bulón de bronce 1/4 x 1 1/2	1	UNIDAD	6.000	6.000
36.9	Tuerca de bronce 1/4	1	UNIDAD	6.000	6.000
36.10	Arandela plana de bronce	1	UNIDAD	4.000	4.000
SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL.-					17.371.000

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO CONTRATO	1.283.913.400
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	821.076.100
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	838.447.100
SALDO	445.466.300
PORCENTAJE DE EJECUCION	65%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRACIÓN.

Lic. Raiza Ortigoza
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de la Unidad de Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS