GOBIERNO NACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 05/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 28/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 06/07/2020 HASTA EL 05/07/2021.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | FECHA:21/8/2020

SECTOR SOLICITANTE : GERENCIA DE OPERACIONES - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (UME)

C.I. Nº: 385/2020

LOTE 01: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE TOMA DE AGUA CRUDA.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 095/2020

EQUIPO: BOMBA 1

UBICACIÓN: TAC DGM 1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	REPARACION DE BOMBA VERTICAL DE 260 HP 2610 m3/h 980 RPM.	-	-	-	-
1.3.1	Rellenado y maquinado de los alabes en bronce SAE 64, según muestra	6	UNIDAD	900.000	5.400.000
1.3.2	Confeccion y colocacion de alabes, en bronce, según muestra.	6	UNIDAD	3.000.000	18.000.000
1.3.4	Confeccion y maquinado de base de labes	2	UNIDAD	3.500.000	7.000.000
1.3.5	Confeccion y maquinado de eje para impulsores en acero SAE 1045	1	UNIDAD	4.000.000	4.000.000
1.3.8	Reparacion de la carcaza en H° F° nodular, segun indicacion	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
1.3.9	Reparacion de rompe vortice en acero, segun indicacion	1	UNIDAD	1.450.000	1.450.000
1.3.10	Confeccion y maquinado de bujes centrifugados de la carcaza en bronce SAE 64 o material polimero vesconite segun muestra	4	UNIDAD	5.000.000	20.000.000
1.3.11	Confeccion y maquinado de guarda fango en acero, segun muestra	2	UNIDAD	4.000.000	8.000.000
1.3.12	Sustitucion y colocacion de bulonería con tuerca de acero para bomba segun muestra.	24	UNIDAD	65.000	1.560.000
1.3.13	Sustitucion y colocacion de prisionero de acero para bomba segun muestra	24	UNIDAD	50.000	1.200.000
1.3.14	Confeccion y maquinado de eje de columna con chavetera y casquillos en acero SAE 1045 segun muestra.	4	UNIDAD	4.000.000	16.000.000
1.3.16	Confeccion y maquinado de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores segun muestra	8	UNIDAD	1.000.000	8.000.000
1.3.18	Confeccion y maquinado de manchon de acople de eje, según muestra en acero SAE 1045.	5	UNIDAD	3.500.000	17.500.000
1.3.19	Sustitucion y colocacion de tornillo 12 mm x 2" cabeza allen para manchon de acople de eje según muestra	60	UNIDAD	25.000	1.500.000
1.3.20	Confeccion y maquinado de eje de regulacion en acero SAE 1045, según muestra.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
1.3.21	Confeccion y colocacion de tuercas regulador de bomba, en acero SAE 1045.	2	UNIDAD	150.000	300.000
1.3.23	Confeccion y maquinado de centralizadores en H° F° nodular, según muestra.	3	UNIDAD	3.500.000	10.500.000

Adg. Maber Instran Hastedt
Jefe Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
ESSAP SA

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo

UGBYS

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 05/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 28/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 06/07/2020 HASTA EL 05/07/2021.-

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. — FECHA:21/8/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (UME)

C.I. Nº: 385/2020

LOTE 01: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE TOMA DE AGUA CRUDA.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 095/2020

EQUIPO: BOMBA 1

UBICACIÓN: TAC DGM 1

SERIE: *.....

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3.24	Confeccion y colocacion de ranura para o-ring de 6 mm en los centralizadores, segun indicacion	6	UNIDAD	100.000	600.000
1.3.25	Confeccion y maquinado de bujes centrifugados para centralizadores en bronce SAE 64 o material polimero vesconite, segun muestra.	6	UNIDAD	5.000.000	30.000.000
1.3.28	Reparacion de la caja de empaquetadura, segun indicacion	1	UNIDAD	150.000	150.000
1.3.29	Reaparcion de prensa empaquetadura, en acero segun necesidad	1	UNIDAD	100.000	100.000
1.3.30	Sustitucion y colocacion de prisionero en bronce con tuerca en inox para ah¿juste de prensa empaquetadura	2	UNIDAD	50.000	100.000
1.3.33	Confeccion y colocacion de chavetas, segun muestra en acero SAE 1045	10	UNIDAD	50.000	500.000
1.3.34	Confeccion y colocacion casquillos, segun muestra, en acero SAE 1045	5	UNIDAD	50.000	250.000
1.3.35	Encamisado de cajas de rodamientos segun necesidad, en acero en SAE 1045	1	UNIDAD	450.000	450.000
1.3.36	Sustitucion y colocacion de bulonerlacon tuerca de acero para columna de 7/8"x7"	20	UNIDAD	75.000	1.500.000
1.3.40	Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD	150.000	150.000
1.3.41	Arenado, pintura y armado de la bomba	1	UNIDAD	150.000	150.000
1.3.45	Sustitucion y colocacion de rodamiento, segun muestra	1	UNIDAD	980.000	980.000
1.3.47	Sustitucion y colocacion de rodamiento, según muestr	1	UNIDAD	980.000	980.000
SON GUARANIES: CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL.					160.620.000

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO - LOTE 1	1.114.463.004
EJECUTADO	686.260.000
SALDO	428.203.004
PORCENTAJE DE EJECUCION	62%

ORIGINAL: UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)
QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)

Abg. Mabel Bestran Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo

UGBYS

Escaneado con CamScanner