227

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 042
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	30/junio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	472	Piso cerámico - mas de 250 km	Piso cerámico 60 cm x 60 cm Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho Limpieza de Obra.	N/A	N/A	70	85.253	5.967.710
2	476	Colocación de zócalo cerámico - mas de 250 km	Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos.	N/A	N/A	32	18.490	591.680
3	494	Desmonte de canaleta y bajada pluvial existente - mas de 250 km	Desmonte de canaleta pluvial existente y bajadas, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo 40, chapa Nº 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y taruqo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	33	57.377	1.893.441
4	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos.	N/A	N/A	107	17.201	1.840.507
5	436	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km. Paredes exteriores y borde de guardacabras	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras	N/A	N/A	113	17.553	1 983.489
6	437	Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 250 km	Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re-instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.	N/A	N/A	26	31.939	830.414
7	545	Colocación de vidrio - mas de 250 km	Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, Incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes.	N/A	N/A	1	94.908	94.908
8	619	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.	N/A	N/A	6	126.060	756.360
9	624	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	4	57.308	229.232
10	615	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor.	N/A	N/A	2	24.899	49.798
11	616	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores	N/A	N/A	6	25.361	152.166
12	606	Bocas de tomas en mamparas y mampostería - mas de 250 km	Bocas de tomas en mamparas y mampostería. Cable de 2 y 4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m., caja de conexión y llave de encendido mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos.	N/A	N/A	5	147.895	739.475
13	608	Tablero eléctrico - mas de 250 km	Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones.	N/A	N/A	1	1.379.235	1.379.235
14	609	Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 250 km	Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.	N/A	N/A	1	37.268	37.268
15	440	Pintura de torre de tanque, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrilletjos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	20	27.044	540.880
16	504	Colocación de nuevo cielo raso - mas de 250 km	Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado. Incluye estructura de soporte con caños metálicos con malla no mayor a un metro de separación, terminaciones (cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos.	N/A	N/A	70	72.383	5.066.810
17								
18								
19								
TOTAL GUARANÍES								22.153.373

SON (EN LETRAS): GUARANÍES VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies). cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021		
Dia siguiente hábil	02/01/00	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	miércoles 25 - agosto - 2021
Administrador de Contrato	Gerencia Administrativa		
Observacion	DEPOSITO REPARACIONES – YATYTAY		
MULTAS			

CONTROLADO SUMA
04 OCT 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor