BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 166/24

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA:	CASA MATRIZ VEREDA 25 DE MAYO		
FECHA DE PEDIDO:	18/11/2024	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	29/11/2024

BIENES SOLICITADOS

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
117	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,15 m. (M.O.)	m2	19	10.535	200.165
147	Revoque de paredes a dos capas. (M.O.)	m2	113	11.340	1.281.420
152	Revoque de mocheta. (M.O.)	m	77	6.403	493.031
37	Desmonte de instalacion de agua corriente/cloacal o pluvial incluye picado de pared/piso y retiro de escombros)	m	16	8.582	137.312
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	m	16	12.383	198.128
208	Colocación de rejilla pluvial lineal.	m	8	23.323	186.584
23	Desmonte de electro ductos	m	35	7.995	279.825
242	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	m	35	5.022	175.770
297	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Und	12	8.370	100.440
111	Muro panderete de 0,07 m. con ladrillo común. (M.O.)	m2	55	7.689	422.895
153	Revoque texturado tipo grafiato rustico. (M.O.)	m2	85	15.788	1.341.980
257	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	m2	87	10.502	913.674
270	Colocación de sellador	m2	75	5.252	393.900
295	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	Unidad	4	185.640	742.560
316	Colocación de rejilla de piso hasta 50x50	Und	4	70.200	280.800
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	50	1.971	98.550
					7.247.034

Observaciones:

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 10 días para la entrega del producto.

Autorizado por:

ARQ. LAURA CUEVAS POZZOLI
Sección Edificación Patrimonial
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Tobias R. Britez Robledo
Encargado de Division
Division Logistica y de Gestión
Gte. Dep. de Infraestructura Física

Recibido.
18/11/2024.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo - Paraguay