Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SINAFOCAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2496

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ESTRUCTURA INGENIERIA S.A — Fecha: 30 abril 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
10	ML	REPARACIÓN DE ZÓCALO - REPARACIÓN DE ZÓCALO DE MOSAICO GRANÍTICO TIPO TAQUITO	64.618	0	0	646.180
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN DE PÉRDIDA DE AGUA (POR SECTORES ESPECÍFICOS). INCLUYE DETECCIÓN, REPARACIÓN, REVOQUE ENDUIDO Y PINTURA.	245.550	0	0	491.100
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE.	89.999	0	0	179.998
3	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS - MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDEX Y CAMBIO DE FRENOS.	1.254.439	0	0	3.763.317
6	ML	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - COLUMNA DE H°A° (SECCION HASTA 13x40 CM)	727.296	0	0	4.363.776
7	M2	CIELO RASO - ENDUIDO DE CIELORRASO	29.158	0	0	204.106
11	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO.	157.556	0	0	1.733.116
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS).	306.002	0	0	612.004
1	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE.	92.149	0	0	92.149
1	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE TRES PUNTO Y TOMACORRIENTE.	95.493	0	0	95.493
7	M2	SERVICIO DE PINTURA - CIELO RASO PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	45.345	0	0	317.415
5.2	M2	REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0,15 M LADRILLO COMÚN	154.035	0	0	800.982
11.4	M2	REVOQUES DE PARED A 2 CAPAS FILTRADO	59.980	0	0	683.772
11.4	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR).	39.392	0	0	449.069
2.2	M2	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS - REPARACIÓN DE MAMPARA DE ROCA YESO (INCLUYE PINTURA DE LA ZONA AFECTADA)	227.168	0	0	499.770
3.5	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CAMBIO DE BARANDAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN TUBULAR (PASAMANOS ? 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE SECCIÓN TUBULAR CON CRISTALES TEMPLADOS DE ESPESOR =10 MM)	1.143.655	0	0	4.002.793

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SINAFOCAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2496

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ESTRUCTURA INGENIERIA S.A — Fecha: 30 abril 2021

SUB-TOTALES	0	0	18.935.040
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 1.721.367	TOTAL I.V.A.	1.721.367	
TOTAL			18.935.040
Son Guaraníes. DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA .			
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CENTRAL		
CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"			
Observación: LOTE N° 05 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - MULTISEDES.- ACCESO PRINCIPAL, ACCESO AL DESPACHO PRINCIPAL, RAMPAS Y GERENCIA ECONOMICA.-			
FIRMA			
USO INTERNO			
PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N°: CONTRATO N° 25/20 - ID 379.185	RECIBI	
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	FIRMA:	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Lahana Robin	
		C.I. N°: 4.074.220	
		FECHA: 30/04/2021	

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Usuario: Michelle Patrick

ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. — Prefabricados