CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

| ORDEN DE TRABAJO | ORDEN DE TRABAJO (Uso Interno) N°: 38 |
|---|---|

Caacupé, 08 de octubre del 2.021.

Sr. (es) BRITAM S.A.
RUC: 80008970-7.
Dirección: Mcal. López 2929 c/ Villa Olimpia.
Teléf.: (021) 670 411.

| N° de Ítems | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Octubre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Mantenimiento preventivo de aire acondicionado** | | | |
| 1.2 | Computadora con el software de supervisión del funcionamiento del sistema, verificar y registrar los parámetros más importantes. | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 1.5 | Verificar el cierre hermético de las tapas en tanque de agua | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.6 | Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en aislación térmica e hidráulica | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 1.7 | Control de válvulas y llaves | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.8 | Verificación de cañerías. | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 1.11 | Control de Filtro hidráulico | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.12 | Control de Flow Swich. | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 1.13 | Vaciado y limpieza del sistema | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.15 | Limpieza de bandejas colectoras de UMAS y FANCOILS | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.21 | Control de presión del Gas Refrigerante | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 1.24 | Consumo eléctrico | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.25 | Registro de las horas de uso y mantenimiento | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.28 | Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 1.29 | Verificar aislación térmica del evaporador | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.30 | Limpieza y ajuste a la estructura del equipo. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 131 | Medición del consumo eléctrico. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.32 | Verificar arranque y parada de bombas. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.33 | Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.34 | Verificación del manómetro. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | **UMAS** | | | |
| 1.36 | Verificar y ajuste de ventilador | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.39 | Serpentina de tubos de cobre: verificación y limpieza | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1.40 | Limpieza de filtros de aire | 1 | 80.000 | 80.000 |
| | Limpieza de filtros de aire | 1 | 80.000 | 80.000 |
| | Limpieza de filtros de aire | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Revisión del sistema de drenaje | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Revisión del sistema de drenaje | 1 | 25.000 | 25.000 |

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora

**HOJA 1**

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Revisión del sistema de drenaje | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Revisión del sistema de drenaje | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas evaporador y condensador | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | Limpieza de serpentinas evaporador y condensador | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | Limpieza de serpentinas evaporador y condensador | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | Limpieza de serpentinas evaporador y condensador | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.59 | Verificación de anclaje de motor y lubricación | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.61 | Limpieza de extractores | 1 | 500.000 | 500.000 |
| **SUB-TOTAL** | | | | **14.200.000** |
| I.V.A.: | | | | |
| **TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIES**: Catorce millones doscientos mil | | | | **14.200.000** |

C.P. Stella Belaños Valdson
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial