ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10746

N° 182

SEÑORES: SERVICIO TÉCNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 04/11/2019 09:14:05 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento prevent y/o reparad Sistema de Climatización 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	6.085.000		6.085.000
TOTALES			0	6.085.000

RETENCIONES				EXENTAS:	0	
DEDUCCION	0,4%	21.463	**Total Retenciones:** 353.373	GRAVADAS:	5.531.818	IVA: 553.182
IVA	30%	165.955				
RENTA	3%	165.955	**Monto a Pagar:** 5.731.627	**TOTAL GENERAL:**		6.085.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización s/ planilla adjunta a la NR N° 111/2019, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).-----

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe Sub Unidad
Operativa de Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmito Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 04/11/2019 09:16:03 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios
Sistema de Climatización
Mes de Noviembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones.	1	160.000	160.000
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	1	130.000	130.000
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	1	240.000	240.000
Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control	1	70.000	70.000
Verificación y limpieza general del panel de mando.	1	145.000	145.000
Informes y Sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**810.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)			
Presión a la entrada y salida.	1	110.000	110.000
Presión de refrigerante.	1	190.000	190.000
Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	1	250.000	250.000
Limpieza general de los equipos.	1	1.200.000	1.200.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.815.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS)			
Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	1	1.200.000	1.200.000
Control del termostato y la válvula de tres vías.	1	160.000	160.000
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	1	102.000	102.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.	1	385.000	385.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.912.000**
Mantenimiento Preventivo: Fan Coils			
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores	1	150.000	150.000
Revisión del sistema de drenaje	1	265.000	265.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**480.000**
Mantenimiento Preventivo: Bombas de Agua			
Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	1	175.000	175.000

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Verificar la presión de succión y de impulsión.	1	118.000	118.000
Limpieza del filtro Tipo Y.	1	355.000	355.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**713.000**
Mantenimiento Preventivo: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua			
Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	1	115.000	115.000
Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	1	175.000	175.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**355.000**
Total IVA Incluido.			
Mantenimiento Preventivo	**6.085.000**		
Guaraníes: SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL.			

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITEMBUCÚ