9-

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional N° 045
DUPLICADO

Nivel Entidad: 27 Unidad Compradora (SICP) | Fecha de Emision: 01/julio/2021

Descripcion del Llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparac[illegible] | Id del Llamado: 378.514

Proveedor: CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA NOLAS | RUC: 3200376-2

Dirección: | Cuenta: ASUNCION | Codigo de Cont: [illegible]

Contrato N°: 020/2021 | Vigencia: [illegible] | Emitido: 14/04/2021

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y servicios que se detallan a continuación, así como los plazos, cantidades y lugares

N° de Orden	N° de Item		Descripción de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	472	Piso cerámico - mas de 250 km	Piso cerámico 60 cm x 60 cm, incluye Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	[illegible]	86.253	[illegible]
	476	Colocación de zócalo cerámico - mas de 250 km	Colocación de zócalo cerámico de 10 cm de superior, Incluye pastinado, Limpieza, Retiro y disposición final de desechos	N/A	N/A	3[illegible]5	18.499	522.435
	421	Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	Reparación de fisuras de pared revocada picar la mampostería aproximadamente 5 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z con mezcla hecha en cemento colocadas perpendicular a la fisura cada 50 cm Terminación tipo revoque fino, Retiro y disposición final de material de desecho Limpieza de obra	N/A	N/A	5	27.587	[illegible]
	428	Reparación de revoques - mas de 250 km ZOCALO EXTERIOR 20 CM. OTRAS REPARAC.	Reparación de revoques demolición de revoque azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8	N/A	N/A	5	18.753	93.815
	497	Desmonte de canaleta y bajada pluvial existente - mas de 250 km	Desmonte de canaleta pluvial existente y bajadas, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo 40, chapa N° 24, Fijación de soportes de bajada con tornillo y taruga, Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	36	51.852	[illegible]
	504	Colocación de nuevo cielo raso - mas de 250 km	Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm de espesor, 15 cm de ancho material virgen no reciclado, incluye estructura de soporte con caños metálicos con malla no mayor a un metro de separación, terminaciones (cornisa perimetral uniones), tirafondo auto perforante con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros, Limpieza de Obra, Retiro y disposición de desechos	N/A	N/A	72	72.383	[illegible]
	484	Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km	Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40cm x 40 cm, Desmonte de existentes, regularización, Colocación de baldosones, rendijas, Limpieza de obra, Disposición final de desechos	N/A	N/A	40	83.452	[illegible]
	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km. ADUTORIO	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo, Limpieza de obras, Retiro de desechos	N/A	N/A	607	17.201	[illegible]
	436	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km. Paredes exteriores y borde de guardaobras	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo, Limpieza de obras	N/A	N/A	126	17.553	[illegible]
	449	Pintura de zocalo 2,10 en muro interior, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km.	Pintura de ladrillos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO, los ladrillos y muros de ladrillos y estos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con ácido muriático, retirar todo el resto de ácido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad, Limpieza de obras	N/A	N/A	85	27.044	1.757.860

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento: Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes): Cuarenta (40) días hábiles contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha límite 31 de diciembre de 2021)

FECHA TOPE DE ENTREGA: miércoles, 25 - agosto - 2021

Administrador de Contrato: Gerencia Administrativa

Observación: TINGLADO REPARACIONES Y MEJORAS - ALTO VERA

MULTAS

CONTROL INTERNO

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones

Director Departamento de Contrataciones | Gerente Gerencia Administrativa

Fecha de Recepción:
El caso de envío por mail, estas suplirán la fecha de recepción física del proveedor

TO AGRICOLA DE HABILITACION
362 y William Richardson
: 5890212 - 5890213
0005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

Orden de Servicio Nº 046
DUPLICADO

ntidad: 27 Unidad Compradora (SICP) | 1331 | Fecha de Emision: 03/julio/2021

cion del Llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros | Id del llamado: 378 514

dor: CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | RUC: 3200978-2

Ciudad: | Código de Cont.: LP 270/2021 [illegible]

Nº 020/2021 | Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL | Firmado: 14/04/2021

ente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion, asi como los precios unitarios y totales

Orden	Nº de Item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	440	Pintura de marcos y puertas, rejas, canaletas, maderamon de aleros CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillojos, muro de ladrillo visto, lajuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO. los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el rasto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras	N/A	N/A	44,88	27.044	1 213 755
	617	Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes de 2x40 watts. Portalubos de chapa blanca pintada acanalada, Arrancadores y porta arrancador, reactancias, zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye desmontaje del existente	N/A	N/A	6	95.510	573 060
	622	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc	N/A	N/A	4	57.308	229 232
	605	Bocas de luz en cielorraso y mamposterias - mas de 250 km	Bocas de luz en cielorraso y mamposterías. Cable de 2 y 1 mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos	N/A	N/A	2	150.395	300 790
	612	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple	N/A	N/A	3	11.961	35 883
	[illegible]	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores	N/A	N/A	1	25.361	25 361
	606	Bocas de tomas en mamparas y mampostería - mas de 250 km	Bocas de tomas en mamparas y mampostería. Cable de 2 y 4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m., caja de conexión y llave de encendido mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos	N/A	N/A	8	147.895	1.183 160
	608	Tablero eléctrico - mas de 250 km	Tablero electrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones	N/A	N/A	1	1.379.235	1 379 235
	609	Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 250 km	Alimentacion eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería) 2 llaves de 60 Amp para alimentación.	N/A	N/A	30	37.268	1 118 040
								23 458 194

RANIES
TRAS) GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

trega y/o Cumplimiento: Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies) Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha final 31 de diciembre de 2021)

hábil: 02/07/21 | Dias No laborables | miércoles 25 - agosto - 2021

dias habiles: 40 | FECHA TOPE DE ENTREGA

or de Contrato: Gerencia Administrativa

TINGLADO REPARACIONES Y MEJORAS - ALTO VERA

CONTROL [illegible]
13 04 DIC 2021
CONTROL Y [illegible]

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones
Director Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente Gerencia Administrativa