essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 29/06/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 087/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 101/2021	
EQUIPO:	COMPRESOR N° 2.	
UBICACIÓN:	C.D LUQUE.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3.7	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "REPARACION DE COMPRESOR TIPO: "A TORNILLO FINI KSC-5 de 7,5 HP"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.7.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor.	700.000	**700.000**
3.7.2	1	UNIDAD	Verificacion de estados de los tornillos sinfín.	1.500.000	**1.500.000**
3.7.3	1	UNIDAD	Limpieza, rectificacion y pulida de tornillo sinfín.	1.800.000	**1.800.000**
3.7.4	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de reten unidad de aire.	1.350.000	**1.350.000**
3.7.5	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de transductor de presion.	1.300.000	**1.300.000**
3.7.6	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de solenoide de descarga.	750.000	**750.000**
3.7.7	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de sensor de temperatura.	1.350.000	**1.350.000**
3.7.8	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de elemnto separador.	1.850.000	**1.850.000**
3.7.9	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de filtro de aire.	400.000	**400.000**
3.7.10	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de filtro de aceite.	450.000	**450.000**
3.7.11	8	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aceite, especial para compresor de aire a tornillos x litros.	120.000	**960.000**
3.7.12	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de rodamientos cilindrico de la unidad de aire.	600.000	**2.400.000**
3.7.13	2	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de rodamientos esferico de la unidad de aire.	500.000	**1.000.000**
3.7.14	2	UNIDAD	Kit juntas - empaquetaduras.	600.000	**1.200.000**
3.7.15	1	UNIDAD	Limpieza general de los conductos interno.	650.000	**650.000**
3.7.16	1	UNIDAD	Cambio de caño en cobre entre filtro aceite-enfriador.	500.000	**500.000**
3.7.17	1	UNIDAD	Cambio de caño en cobre entre enfriador -separador.	400.000	**400.000**
3.7.18	1	UNIDAD	Cambio de caño en cobre entre separador - airend.	300.000	**300.000**
3.7.19	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de vibra stop.	100.000	**400.000**

Lic. Raiza Ortigoso
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hermanio Jara
Gerente Administrativo
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:	**JR INGENIERIA**	**FECHA: 29/06/2021**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 087/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 101/2021	
EQUIPO:	COMPRESOR N° 2.	
UBICACIÓN:	C.D LUQUE.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3.7	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "REPARACION DE COMPRESOR TIPO: "A TORNILLO FINI KSC-5 de 7,5 HP"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.7.20	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga.	400.000	**400.000**
3.7.21	1	UNIDAD	Verificacion y limpieza de linea de barrido.	150.000	**150.000**
3.7.22	1	UNIDAD	Cambio de valvulas anti retorno de linea de barrido.	300.000	**300.000**
3.7.23	1	UNIDAD	Cambio de rele termico.	300.000	**300.000**
3.7.24	1	UNIDAD	Cambio de relay falta de fase y secuencia de giro.	650.000	**650.000**
3.7.26	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de contactor según necesidad.	250.000	**250.000**
3.7.27	1	UNIDAD	Verificación del sistema electrico de mando.	750.000	**750.000**
3.7.28	1	UNIDAD	Armado y limpieza del compresor.	750.000	**750.000**
SON GUARANIES: VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL.-				**22.810.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-	MONTO LOTE N° 3 CONV. MODIF. 01/2021	145.606.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	70.407.000
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	93.217.000
	SALDO	52.389.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	64%

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sambria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hermenio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS rq