essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 48/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA 08/08/2023

CONTRATISTA:	**TRAFOSUR S.A**	**FECHA: 14/07/2023**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME Y E/429/2023	
LOTE:	N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CIUDADES DEL INTERIOR.	
EQUIPO:	N° 03 -TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 63 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 23KV, TENSIÓN SECUNDARIA 380/220V.	
UBICACIÓN:	POZO N°2, CAAGUAZU.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO: 78/2023

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	440.000	440.000
3.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	1.700.000	1.700.000
3.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado	610.000	610.000
3.8	1	UNIDAD	Mano de obra, filtrado y recirculacion de aceite aislante.	1.150.000	1.150.000
3.9	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los repuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	450.000	450.000
3.15	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	490.000	490.000
3.16	4	LITROS	Provision de pintura.	105.000	420.000
3.17	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	1.735.000	1.735.000
SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-				6.995.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	890.017.331
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	897.012.331
SALDO	1.939.753.623
PORCENTAJE DE EJECUCION	31,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Beth Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa