MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 263/2024

Fecha de Emisión 30/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024, 132/2024, 262/2024
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1,20	UNO CON VEINTE	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	18.712
1,68	UNO CON SESENTA Y OCHO	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,45	UNIDAD	----------	22.413	37.653
48	CUARENTA Y OCHO	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	700.464
2	DOS	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	17.838
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	127.440
48	CUARENTA Y OCHO	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	1.334.640
48	CUARENTA Y OCHO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	1.242.000
12,60	DOCE CON SESENTA	REVOQUE. Revoque de cielo raso 1:4:12	UNIDAD	----------	38.477	484.810
12,60	DOCE CON SESENTA	REVOQUE. Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13	UNIDAD	----------	40.250	507.150
2	DOS	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	45.334
2	DOS	CONTRAPISO. Mano de obra de carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	21.850	43.700
2	DOS	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	226.064
2	DOS	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	110.400
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	32.062	577.116
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	12.750	229.500
13,30	TRECE CON TREINTA	ALBAÑILERÍA. Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	UNIDAD	----------	123.349	1.640.541
13,30	TRECE CON TREINTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	UNIDAD	----------	64.400	856.520
61,30	SESENTA Y UNO CON TREINTA	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	1.078.205
61,30	SESENTA Y UNO CON TREINTA	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	679.571
13,30	TRECE CON TREINTA	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	13.696	182.156
13,30	TRECE CON TREINTA	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	7.575	100.747
3	TRES	VARIOS. Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	UNIDAD	----------	272.803	818.409
TOTAL						**11.058.970**

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

OBSERVACION: SIME N° 35603/24, PRESUPUESTO N° 62/24, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 04, MEMORANDO M-FO-CRA N° 08/24, PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N° 465/24, MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG N° 56/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 16:43:45 -04'00'	FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Firmado digitalmente por FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Fecha: 2024.04.30 16:50:36 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 16:50:45 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 16:58:05 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**