essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 21/2021

"Licitación pública n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 05/4/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	194/2021	
LOTE: 1	MOTORES DE TOMA DE AGUA CRUDA	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA 4	
UBICACIÓN:	TAC MICROFLOC	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N°43/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

2					
ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	523.000	**523.000**
2.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	19.071.000	**19.071.000**
2.3	3	Unidad	Sustitución y montaje de termistores para 140 ?c	540.000	**1.620.000**
2.5	1	Unidad	Horneado del estator	346.000	**346.000**
2.6	1	Unidad	Reparación de la chavetera en acero	409.000	**409.000**
2.7	1	Unidad	Fbricación de chaveta en acero según muestra	203.000	**203.000**
2.8	2	Unidad	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	149.000	**298.000**
2.9	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento	409.000	**818.000**
2.10	2	Unidad	Verificación del estado del asiento de rodamientos	102.000	**204.000**
2.11	2	Unidad	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	409.000	**818.000**
2.12	6	Unidad	Verificación del estado de las terminales de salida	50.000	**300.000**
2.13	6	Unidad	Sustitución y montajes de las terminales por uno similar	77.000	**462.000**
2.16	1	Unidad	Verificación del estado del ventilador y balanceo	50.000	**50.000**
2.17	1	Unidad	Reparación del ventilador	273.000	**273.000**
2.19	2	Unidad	Confección de lubricador de aceite en bronce según muestra	667.000	**1.334.000**

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Delsi Romero
Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Sabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 21/2021

"Licitación pública n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 05/4/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	194/2021	
LOTE: 1	MOTORES DE TOMA DE AGUA CRUDA	

EQUIPO: MOTOR BOMBA 4

UBICACIÓN: TAC MICROFLOC

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N°43/2021

PLAZO DE ENTREGA: (DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

2

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.20	4	Unidad	Sustitución y montaje de retenes según muestra	137.000	**548.000**
2.24	6	Unidad	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad (mediano)	15.000	**90.000**
2.29	1	Unidad	Montaje de rodamientos superior	146.000	**146.000**
2.30	1	Unidad	Montaje de rodamientos inferior	146.000	**146.000**
2.32	1	Unidad	Balanceo dinámico del inducido	727.000	**727.000**
2.33	1	Unidad	Megado y armado del motor	382.000	**382.000**
SON GUARANÍES: VEINTI OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL.				28.768.000	

	MONTO LOTE 1	340.247.908
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los Administradores de Contrato.-	EJECUTADO	114.431.000
	SALDO	225.816.908
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	33,6%

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Yulsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.