ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10099

N° 19

SEÑORES: RENFE S.A.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 10/03/2020 10:19:22 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento Preventivo y/o Reparador de ASCENSORES 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	3.659.473		3.659.473
TOTALES			0	3.659.473

RETENCIONES						
DEDUCCION	0,4%	12.908	**Total Retenciones:**	212.516	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	99.804			**GRAVADAS:**	3.326.794 **IVA:** 332.679
RENTA	3%	99.804	**Monto a Pagar:**	3.446.957	**TOTAL GENERAL:**	3.659.473

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo de Ascensores s/ planilla adjunta a la NR N° 18/2020, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).------

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe Sub Unidad
Operativa de Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ CONTRATACIONES

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 10/03/2020 10:59:02 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios - Mantenimiento Preventivo

Ascensor Marca Sur N° 87.778 y 87.779

Mes de Marzo

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Revisión, regulación y/o reposición de correas.	1	137.906	137.906
Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	1	150.156	150.156
Verificación y control del interruptor del final de carrera.	1	147.373	147.373
Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	1	159.623	159.623
Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	146.323	146.323
Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	1	171.523	171.523
Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	1	146.323	146.323
Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	1	146.323	146.323
Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	1	146.323	146.323
Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	1	146.323	146.323
Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	1	159.623	159.623
Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	1	156.246	156.246
Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	1	152.623	152.623
Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	1	159.623	159.623
Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	1	163.123	163.123
Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas.	1	143.856	143.856
Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	1	143.156	143.156
Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	1	143.856	143.856
Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	1	150.156	150.156
Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas.	1	159.623	159.623
Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	163.123	163.123
Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	1	159.623	159.623

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido.	1	153.323	153.323
Total: Gs			**3.659.473**

Total IVA Incluido	
Mantenimiento Preventivo	**3.659.473**
Guaraníes: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES.	

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales