MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 979/2025

Fecha de Emisión 10/11/2025 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 55/2023 - Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)			
PROVEEDOR	IOCON S.R.L.	**RUC**	80017169-1
DIRECCION	MONSEÑOR A. MARICEVICH 971		
TELEFONO / E-MAIL	500578 / info@ioconsrl.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 55/2023.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	115/2025, 215/2025, 390/2025
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	426747
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-23-236390
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1.525	MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	Cableado horizontal (categoría 6) - ANSI/TIA/EIA - 568-A. Por metro.	UNIDAD	----------	8.381	12.781.025
84	OCHENTA Y CUATRO	Canaletas plásticas 30 x 50 mm (Unidad) estándar	UNIDAD	----------	121.705	10.223.220
4	CUATRO	Rosetas dobles Categoría 6 (caja, face plate con ranura de codificación, conector RJ45 hembra).	UNIDAD	----------	56.361	225.444
4	CUATRO	Periscopios plástico para 1 puesto de trabajo (2 conexiones RJ45 + 2 Tomas eléctricas estabilizadas + 1 Toma eléctrica ANDE).	UNIDAD	----------	139.502	558.008
8	OCHO	Certificación escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner).	UNIDAD	----------	29.190	233.520
60	SESENTA	Cableado de tomas eléctricas estabilizadas con cable TPR 3 x 4 mm (F+N+T) de 3 ranuras según normas internacionales de cableado estructurado para puestos de trabajo por metro.	UNIDAD	----------	20.423	1.225.380
60	SESENTA	Cableado de tomas eléctricas comunes con cable TPR 3 x 4 mm (F+N+T) de 2 ranuras según normas internacionales de cableado estructurado para puestos de trabajo por metro.	UNIDAD	----------	16.845	1.010.700
8	OCHO	Patch Cord de 1 metro Multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en Fábrica para Patch Panel.	UNIDAD	----------	15.273	122.184
8	OCHO	Patch Cord de 3 metros Multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en Fábrica para Estaciones de Trabajo.	UNIDAD	----------	24.834	198.672

TOTAL	**26.578.153**

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME Nº 80826/2025 - PROV. MEF/GG/DGAF/SG N.° 331/2025 - Providencia MEF/GG/DGAF/CRA N°1108/2025 - MEF/GG/DGAF/CRA/DI N.º 261/2.025 - FPS MEF/GG/DGAF/CRA/DI Nº 71/2025 - PPTO. N° MEF ? EDHACENT002.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Firmado digitalmente por: Roger Waldemar Cardozo Técnico Departamento de Procesos Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: MARIA LIZ PIRIS PEÑA Coordinadora Interina Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación Dirección de Administración Financiera Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: LIZ ROMINA CABALLERO Departamento de Procesos Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones DGAF - GG Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: C.P SONIA R. RIVAS Coordinadora Interina Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Gral de Administración y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas	