essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A | **FECHA: 25/06/2021**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO..

C.I.N°: UEE/CME/081/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 14/2021

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4	Provisión y montaje de descargador de M.T., tipo exterior 23 KV , polimérico.	3	UNIDAD	610.300	**1.830.900**
1.5	Montaje de puesto de distribución aereo 23kv, incluyendo provisión de materiales, con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 100 kVA. Debe incluir: *Transformador 100 kVA. *Juego de crucetas en P.D y columna ANDE. *Juego de seccionadoresM.T lado Carga y lado ANDE. *Juego de herrajes. *Juego de descargadores M.T. *Juego de aisladores M.T lado Carga y lado ANDE. *Cableado de puesta a tierra y correspondiente jabalina (cobre - 25 mm2). Cableado de potencia lado A.T, adecuado a la potencia solicitada (aluminio - 35 mm2).Considerar desde el Transf. hasta los aisladores. *Cableado de potencia lado B.T, adecuado a la potencia solicitada (cobre - 70 mm2). Considerar desde el trans. hasta la llave limitadora. *Tablero metalico, con caja de llave limitadora y caja de medicion, segun norma ANDE. *Llave limitadora, T.M en caja moldeada, 250 A, regulable. **OBS: El montaje incluye hasta completar las condiciones de conexion segun Norma ANDE, tramites de consulta previa y solicitud de conexion. (No incluye garantia).**	1	GLOBAL	31.137.200	**31.137.200**
1.6	Provision y montaje de terna cables, acomedida en media tension (aluminio desnudo 35 mm2). Considerar desde aislador de P.D.; hasta su conexión con linea de ANDE. Cotizar por metro lineal.	6	METROS	52.300	**313.800**
1.7	Provision y comtaje de estructura tipo MTDH°7 (Derivacion). Incluyen: cruceta, herrajes, aisladores preformados y accesorios de empalme.	2	UNIDAD	1.156.100	**2.312.200**
1.8	Provision y montaje de estructura tipo MTDH°5 (Terminal). Incluyen: cruceta, herrajes, aisladores y preformados.	1	UNIDAD	986.400	**986.400**
1.11	Provision y montaje de estructura tipo SFTH°1 (Seccionador Fusible M.T). Incluyen: cruceta, seccionadores y accesorios.	3	UNIDAD	2.088.300	**6.264.900**
SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS.				**42.845.400**	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	99.933.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	COMPROMETIDO O.S ACTUAL	142.778.400
	SALDO	606.043.746
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.	PORCENTAJE DE EJECUCION	19%
DUPLICADO: CONTRATISTA.		
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR		

Ing. Petsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zunabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap S.A.

UGBYS RQ