BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 02/22

TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos	
EMPRESA: Depósito San Cristóbal	**Residente:** Ing. Bruno
CONTRATO Nro.: BNF P N° 751/2020	**Fiscalización:** Gabinete de Obras
LUGAR DE OBRA: Sucursal San Pedro del Paraná	
FECHA DE SOLICITUD: 25 de abril 2.022	FECHA DE ENTREGA: 25 de mayo 2.022

SERVICIOS SOLICITADOS

Nº	Código Catalogo	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	7213160-001	Remoción de artefactos eléctricos, incluye desernegizacion	un	15,00
4	7213160-001	Desmonte de cielo raso existente(Incluye remocion y retiro de escombros)	m2	120,00
5	7213160-001	Demolicion de mamposteria de 0,30	m2	15,20
6	7213160-001	Demolicion de mamposteria de 0,20	m2	10,20
8	7213160-001	De revoque(Incluye acarreo y retiro de escombros)	m2	298,00
9	7213160-001	Desmonte de techo de tejas (Incluye acarreo y retiro de escombros)	m2	125,00
10	7213160-001	Desmonte de tejuelitas (Incluye acarreo y retiro de escombros)	m2	125,00
13	7213160-001	Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerias de puerta de vidrio y sistema de fijacion existente)	m2	6,00
14	7213160-001	Desmonte de canaleta aerea externa y caño de bajada	ml	20,00
15	7213160-001	Desmonte de canaleta embutida	ml	12,00
19	7213160-001	Demolicion de pisos (incluye acarreo y retiro de escombros)	m2	68,00
20	7213160-001	Demolicion de zocalos (incluye acarreo y retiro de escombros)	ml	65,00
21	7213160-001	Demolicion de contrapisos (incluye acarreo y retiro de escombros)	m2	65,00
25	7213160-001	Alquiler de baño portatil por mes	un	2,00
26	7213160-001	Remocion de mueble mostrador en Salon de At. Al cliente y posterior traslado del mismo al ultimo tinglado luego de terminar el techo del tinglado del deposito	un	1,00
27	7213160-001	Provision de contenedor de escombros	un	5,00
28	7213160-001	Incluye retiro de escombros.Obs laobra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	m2	165,00
43	7213160-001	Colocacion de inodoro (incluye colocacion de tapa de inodoro)	un	1,00
44	7213160-001	Colocacion de lavatorio o mingitorio	un	1,00
48	7213160-001	Remocion de mesada existente (Incluye soportes , remocion de cañeria de agua y remocion de bacha)	un	2,00
49	7213160-001	Construccion de mesada de mamposteria en cocina de h 0,90 de ancho 0,60 revestido en azulejo(incluye revestido de azulejo por pared de altura 0,60)	un	1,00
57	7213160-001	Colocacion de tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	un	1,00
60	7213160-001	Colocacion de llave TM 3 x 100 amp	un	1,00
63	7213160-001	Colocacion de llave TM de 32 Amp	un	3,00
67	7213160-001	Colocacion de llave TM de 10 Amp	un	4,00
70	7213160-001	Colocacion de cajas plasticas embutidas de conexión octogonal	un	15,00

72	7213160-001	Colocacion de cajas plasticas externas de conexión octogonal	un	20,00
77	7213160-001	Colocacion de electroductos corrugado de 3/4 embutido	ml	40,00
84	7213160-001	Colocacion de cielo raso de placas de yeso acatonado desmontable con perfileria de aluminio (incluye colocacion de estructura de soporte y de perfileria perimetral9 h =entre 3.5 y 4.00 m	m2	120,00
85	7213160-001	Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior(Incluye deteccion, picada de pared, reparacion. Revoque,pintura)	m2	150,00
88	7213160-001	Reparacion de fisuras profundas con varillas de hierro de 8mm de 1 mt de largo en Z (incluye picado de pared y retiro de escombros.	m2	95,00
90	7213160-001	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	m2	280,00
92	7213160-001	Revoque de mocheta	ml	56,00
94	7213160-001	Aislacion hidrofuga para revoques	m2	280,00
95	7213160-001	Construcción de contrapiso	m2	120,00
97	7213160-001	Colocación de piso cerámico	m2	7,00
98	7213160-001	Colocación de piso porcelanato	m2	120,00
102	7213160-001	Colocación de zócalo cerámico h=10	ml	12,00
103	7213160-001	Colocación de zócalo porcelanato h=10	ml	65,00
104	7213160-001	Colocación de azulejos	m2	21,50
112	7213160-001	Colocación de techo de chapa con membrana termo acústica doble aluminio de 10 mm	m2	125,00
114	7213160-001	Embutir cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared , retiro de escombros , revoque y pintura	ml	15,00
122	7213160-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 m a revocar	m2	19,00
139	7213160-001	Pintura al látex sobre pared con enduido	m2	367,00
140	7213160-001	Pintura al látex sobre pared sin enduido	m2	469,00
141	7213160-001	Pintura al sintético de carpintería metálica	m2	124,00
142	7213160-001	Pintura al sintético de carpintería madera	m2	30,72

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 60 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq. Evelio Moges Gabinete de Obras	Arq. Victor Diaz Seccion Mantenimiento de Obras Division Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Depósito de Materiales de Construcción
San Cristóbal
Tel.: 021 603 130