essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA 08/08/2023

CONTRATISTA:	TRAFOSUR S.A	FECHA: 28/09/2022
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	UEE/CME/649/2022	
LOTE:	N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CIUDADES DEL INTERIOR.	
EQUIPO:	N° 7 - TRANSFORMADOR DE POTENCIA 150 KVA, TENSION PRIMARIA 23KV, TENSION SECUNDARIA 380/220V.	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO BELLA VISTA NORTE.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO: 36/2022

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	840.000	**840.000**
7.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	1.700.000	**1.700.000**
7.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado.	1.250.000	**1.250.000**
7.5	1	UNIDAD	Mano de obra, secado en horno.	1.100.000	**1.100.000**
7.8	1	UNIDAD	Mano de obra, filtrado y recirculación de aceite aislante.	2.150.000	**2.150.000**
7.9	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los repuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	450.000	**450.000**
7.12	20	LITROS	Provisión de aceite aislante.	88.900	**1.778.000**
7.15	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	1.055.000	**1.055.000**
7.16	1	LITROS	Provisión de pintura.	105.000	**105.000**
7.17	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	1.735.000	**1.735.000**
SON GUARANIES: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL.-				12.163.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	0
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	12.163.000
SALDO	2.824.602.954
PORCENTAJE DE EJECUCION	0%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Ing. Dino Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sinabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

UGBYS rq