essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 252/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 40/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA:	IND. MET. FILIPPINI S.R.L.	FECHA: 27/12/2019
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UME N° 456/2019	
LOTE: 3	BOMBAS CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 216/2019

EQUIPO:	BOMBA N° 1
UBICACIÓN:	I.S.E
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.2	1	Unidad	Confección / provisión de impulsor según muestra.	50.000.000	**50.000.000**
1.1.3	1	Unidad	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza insitu según necesidad e indicaciones.	2.500.000	**2.500.000**
1.1.5	2	Unidad	Rectificacion de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64 según indicacion.	5.000	**10.000**
1.1.9	2	Unidad	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64 según muestra.	4.000.000	**8.000.000**
1.1.11	1	Unidad	Rellenado insitu del asiento del anillo desgastable en soldadura CrNi.	2.500.000	**2.500.000**
1.1.12	2	Unidad	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64 según muestra.	4.000.000	**8.000.000**
1.1.30	1	Unidad	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	250.000	**250.000**
1.1.31	1	Unidad	Reparacion de la base de la electrobomba con chapa de igual medida y colocacion de tarugo metalico en H?A? según indicaciones	6.500.000	**6.500.000**
1.1.34	1	Unidad	Confeccion y maquinado del eje de la bomba con sus respectivos chaveteras en acero trafilado.	4.000.000	**4.000.000**
SON GUARANIES: OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL.-				81.760.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 3	686.476.500
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	514.690.000
	SALDO	171.786.500
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	75,0%

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hector Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap