TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mokanondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023

FECHA: 15/6/2023

CONSTRUTEX S.A.

Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura, según Memorándum CPI N° 798/2023 - EXP. UEPP N° 6133/2023.-

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 389/2022.-

LOTE N° 03 - Central

4 - Escuela Básica Nº 229 Juan Pedro Escalada | ***Lambaré - Barrio: Palomar***

4.1 AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo Nº 2 - Sistema constructivo con fundación de zapatas. Techo de Chapas termoacústicas con estructura metálica.

ITEM		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4.1.4	A	Limpieza del area de trabajo	m²	151,25	6.215	940.019
4.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	15,00	84.751	1.271.265
4.1.6	A	Replanteo y Marcación de Obra	m²	151,25	3.390	512.738
4.1.7	A	Puesto de medición provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	gl	1,00	1.017.001	1.017.001
4.1.8	A	Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N°24 c/postes metálicos, sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	m²	150,00	95.251	14.287.650
4.1.9	A	Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	m²	3,00	655.400	1.966.200
4.1.10	A	Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	m²	0,60	655.400	393.240
4.1.11	A	Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Segun detalle de plano en PBC.	m²	20,00	273.460	5.469.200
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
4.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	19,22	376.290	7.232.294
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
4.1.13	C	Pilotes barrenados. Incluye excavación	m³	0,50	5.659.379	2.829.690
4.1.14	C	Cabezales. Incluye excavación	m³	0,50	2.299.550	1.149.775
4.1.15	C	Zapata. Incluye excavación	m³	6,40	2.203.500	14.102.400
4.1.16	C	Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	3,70	2.486.000	9.198.200
4.1.16	C	Pilares.	m³	3,70	2.486.000	9.198.200
4.1.17	C	Vigas Superiores.	m³	2,85	2.655.500	7.568.175

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

Lic. Santiago López
Coordinador Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

		MUROS DE NIVELACION				
4.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	31,11	169.500	5.273.145
4.1,20	D	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	6,24	331.654	2.069.521
4.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	32,04	92.664	2.968.955
		MUROS DE ELEVACION				
4.1.22	E	De 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	95,02	103.960	9.878.279
4.1.23	E	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	125,84	96.615	12.158.032
4.1.24	E	De 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,40	175.151	945.815
4.1.25	E	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	42,36	33.900	1.436.004
		AISLACION				
4.1.26	F	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	31,11	33.900	1.054.629
4.1.27	F	De Cantero (interior) pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	8,80	37.290	328.152
		TECHO				
4.1.28	G	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	179,80	360.470	64.812.506
		PILARES EN GALERIA				
4.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	10,00	160.459	1.604.590
		REVOQUES				-
4.1.30	I	Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	53,65	39.549	2.121.804
4.1.31	I	Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	196,57	39.549	7.774.147
4.1.32	I	Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	23,43	22.601	529.541
4.1.33	I	Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	ml	6,40	13.561	86.790
4.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	17,30	39.549	684.198
4.1.35	I	De vigas en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	9,66	50.851	491.221
4.1.36	I	De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	75,40	24.860	1.874.444
4.1.37	I	De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	8,80	24.860	218.768
		REVESTIMIENTO				
4.1.38	J	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	23,45	141.250	3.312.313
		PISOS				
4.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	167,90	46.330	7.778.807
4.1.40	K	Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m²	12,90	31.639	408.143
4.1.41	K	Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	m²	32,04	50.851	1.629.266
4.1.42	K	De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	158,40	153.453	24.306.955
4.1.43	K	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	12,90	118.649	1.530.572
4.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	6,38	101.699	648.840
4.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	9,50	126.559	1.202.311
4.1.46	K	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	6,00	74.779	448.674

Vivian Flores B., Jefa
Dpto de Administración y Servicios
CAT - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

4.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	3,20	96.050	307.360
4.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	30,00	90.400	2.712.000
		ZOCALOS				
4.1.49	L	Granítico pulido. Color gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	64,30	50.851	3.269.719
		CARPINTERIA METALICA				
4.1.50	M	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	6,00	203.400	1.220.400
4.1.51	M	P1-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	1,47	814.289	1.197.005
4.1.52	M	P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	7,36	830.551	6.112.855
4.1.53	M	P3-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de baño.	m²	2,35	733.370	1.723.420
4.1.54	M	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	21,00	385.330	8.091.930
4.1.55	M	Provisión y colocación de mueble metálico a colocar bajo la mesada de ganito del baño. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	m²	1,00	830.551	830.551
4.1.56	M	Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	ml	6,00	11.809	70.854
		CARPINTERIA VIDRIADA				
4.1.57	N	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	30,00	280.075	8.402.250
4.1.58	N	Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	m²	0,50	225.999	113.000
		PINTURA				
4.1.59	O	De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	m²	125,84	25.424	3.199.356
4.1.60	O	De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	m²	32,18	39.549	1.272.687
4.1.61	O	De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m²	1,50	39.549	59.324
4.1.62	O	De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	ml	59,00	29.380	1.733.420
4.1.63	O	De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrilica 100% lavable	m²	252,90	17.713	4.479.618
		DESAGUE PLUVIAL				
4.1.64	P	Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°26, desarrollo: 60 cm.	ml	30,00	110.739	3.322.170
4.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	4,00	282.500	1.130.000
		INSTALACION SANITARIA				
4.1.66	Q	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	2,00	107.350	214.700
4.1.67	Q	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	2,00	67.801	135.602
4.1.68	Q	Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	un	2,00	310.750	621.500
4.1.69	Q	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	1,00	4.580.455	4.580.455
4.1.70	Q	Construcción de cámara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	un	1,00	4.237.499	4.237.499
4.1.71	Q	Sopapa para lavatorio	un	2,00	67.801	135.602
4.1.72	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	ml	5,00	37.290	186.450
4.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	9,00	45.200	406.800
4.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	3,00	50.851	152.553

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administracion y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dpto. Administracion y Servicios

Lic. Santiago López
Coordinad. Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

4.1.75	Q	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	4,00	135.599	542.396
4.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	1,00	254.251	254.251
4.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	11,00	81.778	899.558
4.1.78	Q	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada	ml	5,00	50.851	254.255
4.1.79	Q	Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	22.601	22.601
4.1.80	Q	Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	22.601	22.601
4.1.81	Q	Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	63.281	126.562
4.1.82	Q	Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	56.499	56.499
4.1.83	Q	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	67.801	67.801
4.1.84	Q	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	39.549	39.549
4.1.85	Q	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	50.851	50.851
4.1.86	Q	Ramal Y reducción excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	67.801	67.801
		ARTEFACTOS Y ACCESORIOS				
4.1.87	R	Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m²	1,30	1.243.000	1.615.900
4.1.88	R	Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. según norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	2,00	495.000	990.000
4.1.89	R	Conexión flexible cromada de 0,50 m	un	5,00	67.801	339.005
4.1.90	R	Provisión y montaje ducha electrica manual tipo telefono	un	1,00	677.999	677.999
4.1.91	R	Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	2.118.751	2.118.751
4.1.92	R	Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	un	2,00	124.300	248.600
4.1.93	R	Asiento acolchado para inodoro	un	2,00	105.655	211.310
4.1.94	R	Jabonera de losa esmaltada.	un	3,00	67.801	203.403
4.1.95	R	Portarrollo de losa esmaltada.	un	3,00	67.801	203.403
4.1.96	R	Percha simple de losa esmaltada.	un	4,00	56.499	225.996
4.1.97	R	Toallero de losa esmaltada	un	1,00	79.100	79.100
4.1.98	R	Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	395.501	395.501
4.1.99	R	Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	un	1,00	734.501	734.501
		INSTALACION ELECTRICA				
4.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30,00	67.801	2.034.030
4.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30,00	35.031	1.050.930
4.1.102	S	De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	un	1,00	508.499	508.499
4.1.103	S	De disyuntor TM 1x20A	un	3,00	101.699	305.097
4.1.104	S	De disyuntor TM 1x25A	un	3,00	101.699	305.097
4.1.105	S	De disyuntor TM 2x50A	un	1,00	367.473	367.473
4.1.106	S	Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	un	1,00	101.699	101.699
4.1.107	S	Instalación del tablero de comando de luces TC	un	2,00	101.699	203.398
4.1.108	S	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un	2,00	101.699	203.398
4.1.109	S	Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	16,00	101.699	1.627.184
4.1.110	S	Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	un	14,00	101.699	1.423.786
4.1.111	S	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	4,00	101.699	406.796
4.1.112	S	Alimentación de los circuitos de A.A	un	2,00	107.350	214.700
4.1.113	S	Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	un	2,00	107.350	214.700
4.1.114	S	Alimentacion de circuito de ducha eléctrica	un	1,00	107.350	107.350
4.1.115	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	1,00	169.500	169.500
4.1.116	S	Disyuntor diferencial	un	2,00	440.701	881.402
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
4.1.117	T	De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	un	8,00	169.500	1.356.000
4.1.118	T	De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	un	10,00	67.801	678.010
4.1.119	T	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	4,00	429.399	1.717.596
4.1.120	T	De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	un	1,00	58.760	58.760
		CLIMATIZACION				

Vivian Flores D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

4.1.121	U	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	un	2,00	4.068.000	8.136.000
4.1.122	U	Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	un	2,00	395.501	791.002
		INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS				
4.1.123	V	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	un	2,00	282.500	565.000
4.1.124	V	Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	un	8,00	333.351	2.666.808
4.1.125	V	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	un	2,00	129.951	259.902
4.1.126	V	Iluminación de emergencia	un	4,00	129.951	519.804
		MOBILIARIOS				
4.1.127	W	**Pizarrón:** de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	un	1,00	1.073.500	1.073.500
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
4.1.128	X	Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m²	151,25	5.084	768.955
		REPARACIONES VARIAS				
4.1.129	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	3,00	248.600	745.800
4.1.130	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	3,00	22.623	67.869
4.1.131	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	37.290	111.870
4.1.132	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	37.290	111.870
4.1.133	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	3,00	39.549	118.647
4.1.134	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	1,00	384.199	384.199
SON GUARANIES: Trescientos treinta y cinco millones trescientos treinta y seis mil trescientos setenta.- (IVA INCLUIDO)						**335.336.370**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.- así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UEPP
Coo. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por:

Firma:

Fecha: