essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 14/04/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/174/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 1,1 KW 380 V.	
UBICACIÓN:	DOSADORA DE CAL N° 1, PLANTA VK2.	
LOTE N°	11	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 29/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11			MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 1,1 KW 1,5 HP 380 V 1440 RPM		
11.1	1	UNIDAD	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	12.000	**12.000**
11.2	1	UNIDAD	Materiales para el Bobinado del estatorcon cable de salida y Barnizado	130.000	**130.000**
11.3	1	UNIDAD	Mano de obra para el Bobinado del estatorcon cable de salida y Barnizado	70.000	**70.000**
11.4	1	UNIDAD	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator	10.000	**10.000**
11.5	1	UNIDAD	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	5.000	**5.000**
11.6	1	UNIDAD	Mano de obra de Horneado del estator	10.000	**10.000**
11.7	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	12.000	**12.000**
11.8	2	UNIDAD	Provision de chaveta en acero segun muestra	10.000	**20.000**
11.9	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	3.000	**3.000**
11.10	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	7.000	**7.000**
11.11	2	UNIDAD	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	35.000	**70.000**
11.12	2	UNIDAD	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rodamiento	12.000	**24.000**
11.13	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	7.000	**7.000**
11.14	2	UNIDAD	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	12.000	**24.000**
11.15	2	UNIDAD	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	8.000	**16.000**
11.16	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	5.000	**5.000**
11.17	6	UNIDAD	Provision de las terminales por uno similar	4.000	**24.000**
11.18	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar	3.000	**3.000**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 14/04/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/174/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 1,1 KW 380 V.	
UBICACIÓN:	DOSADORA DE CAL N° 1, PLANTA VK2.	
LOTE N°	11	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 29/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.19	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	4.000	4.000
11.20	6	METROS	Provision del cable de salida	4.000	24.000
11.21	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje del cable de salida	3.000	3.000
11.22	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	10.000	10.000
11.23	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion del ventilador del motor	6.000	6.000
11.24	2	UNIDAD	Provision del ventilador del motor	10.000	20.000
11.25	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje del ventilador del motor	3.000	3.000
11.26	1	UNIDAD	Provision de tapa deflectora	45.000	45.000
11.27	1	UNIDAD	Provision aisladores de salida	12.000	12.000
11.28	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de aisladores de salida	4.000	4.000
11.29	1	UNIDAD	Provision de caja de conexion segun muestra	45.000	45.000
11.30	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de caja de conexion segun muestra	7.000	7.000
11.31	10	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad	2.000	20.000
11.32	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad	2.000	2.000
11.33	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	8.000	8.000
11.34	1	UNIDAD	Mano de obra de Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor	7.000	7.000
11.35	2	UNIDAD	Provision de rodamiento delantero segun muestra	30.000	60.000
11.36	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de rodamiento delantero segun muestra	7.000	7.000
11.37	2	UNIDAD	Provision de rodamiento trasero segun muestra	20.000	40.000

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delia Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 14/04/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/174/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 1,1 KW 380 V.	
UBICACIÓN:	DOSADORA DE CAL N° 1, PLANTA VK2.	
LOTE N°	11	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 29/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.38	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de rodamiento trasero segun muestra	9.000	9.000
11.39	1	UNIDAD	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	30.000	30.000
11.40	1	UNIDAD	Mano de obra de Megado y armado del motor	24.000	24.000
11.41	1	UNIDAD	Mano de obra de Pintado del motor	12.000	12.000
11.42	1	UNIDAD	Materiales para la Reparacion y adecuacion de la base del motor	27.000	27.000
11.43	1	UNIDAD	Mano de obra para la Reparacion y adecuacion de la base del motor	10.000	10.000
SON GUARANIES: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL.-				891.000	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.625.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	466.244.900
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	467.135.900
SALDO	1.157.864.100
PORCENTAJE DE EJECUCION	28,7%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Julio Romero
Jefe/a U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa