essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 29/2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

**CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A** | **FECHA: 01/03/2022**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: UEE/CME/129/2022

## PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 07/2022

EQUIPO: PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 23 KV.

UBICACIÓN: POZO N° 1, PEDRO JUAN CABALLERO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Provisión y montaje de columna de H° A°, de 12/300. | 1 | UNIDAD | 3.782.000 | **3.782.000** |
| 1.5 | Montaje de puesto de Distribución Aéreo 23 Kv, incluyendo provisión de materiales, con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 100 Kva Debe incluir: *transformador 100 KVA *Juego de crucetas en P.D y columna Ande *Juego de seccionadores M.T lado carga y lado ANDE *Juego de Herrajes *Juego de descargadores M.T *Juego de aisladores M.T lado carga y lado ANDE *Cableado de puesta a tierra y correspondiente jabalina (cobre-25 mm2) * Cableado de potencia lado A.T adecuado a la potencia solicitada (Aluminio-35 mm2).Considerar desde el transf.Hasta los aisladores *Cableado de potencia lado B.T adecuado a la potencia solicitada (cobre-70 mm2).Considerar desde el transf hasta la llave limitadora *Tablero metálico , con caja de llave limitadora y caja de Medición, según Norma Ande *Llave limitadora; T.M en caja moldeada, 250 A, regulable OBS: El montaje incluye hasta completar las condiciones de conexión según Norma ANDE , trámites de consulta previa y solicitud de conexión.(No incluye Garantía). | 1 | GLOBAL | 31.137.200 | **31.137.200** |
| 1.6 | Provisión y montaje de terna de cables, Acometida en Media tensión (Aluminio desnudo 35mm2).Considerar desde aislador de P.D hasta su conexión con linea de Ande. Cotizar por metro lineal. | 12 | METRO LINEAL | 52.300 | **627.600** |
| 1.7 | Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°7 (Derivación).Incluyen,cruceta,herrajes,aisladores preformados y accesorios de empalme. | 1 | UNIDAD | 1.156.100 | **1.156.100** |
| 1.8 | Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°5 (TERMINAL).Incluyen :cruceta,herrajes,aisladores y preformados. | 1 | UNIDAD | 986.400 | **986.400** |
| 1.9 | Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°1 (ALINEACIÓN).Incluyen :cruceta,herrajes,aisladores y preformados. | 1 | UNIDAD | 472.900 | **472.900** |
| 1.11 | Provisión y montaje de estructura tipo SFTH°1 (Seccionador Fusible M.T).Incluyen,cruceta,seccionadores y accesorios. | 1 | UNIDAD | 2.088.300 | **2.088.300** |

**SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS.** — **40.250.500**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 748.822.146 |
| COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR | 499.964.100 |
| COMPROMETIDO O.S ACTUAL | 540.214.600 |
| SALDO | 208.607.546 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 72% |

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap