ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10256

N° 21

SEÑORES: BRITAM S.A.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 18/06/2024 11:28:55 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento Preventivo del sistema de Climatización 10% según planillas adjuntas a la NCMC N° 08 ----------	1	19.666.889		19.666.889
Mantenimiento de Acondicionadores de aire tipo split y ventana. 10% según planillas adjunta a la NCMC N° 08 ----------	1	40.243.750		40.243.750
TOTALES			0	59.910.639

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	209.143	**Total Retenciones:**	4.073.925	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	1.633.927			**GRAVADAS:**	54.464.217 **IVA:** 5.446.422
M.D.P.	0,05	26.143	**Monto a Pagar:**	55.836.714	**TOTAL GENERAL:**	59.910.639
M.J.	0,05	26.143				
RENTA	4%	2.178.569				

SON GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización y Acondicionadores de Aires tipo split y ventana s/ planillas adjuntas a la NCMC N° 08, servicio solicitado por el JEfe de Servicios Generales (plazo 7 días).-------

Lic. Eladio Aguilar Mongelos
Jefe de Sección Contrataciones
Técnico de Contrataciones

Dr. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 18/06/2024 11:47:41 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCION SERVICIOS GENERALES

N.C.M.C N° 08

Pilar, 17 de junio de 2024

SEÑOR:

DR. DELMIRO OCAMPO DELVALLE. ADMINISTRADOR.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ.

PRESENTE:

El que suscribe, **LIC. GUSTAVO R. PALMEROLA ENCINA, JEFE DE SECCIÓN SERVICIOS GENERALES**, asignado como Administrador de Contrato por RCA N° 077/2022 de fecha 20 de junio de 2022, se dirige a Ud. y/o por su intermedio donde corresponda, a fin de solicitar la realización de los siguientes servicios a ser prestados en sedes de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, cuanto sigue:

- ✓ Mantenimiento preventivo del sistema de Climatización, correspondiente al presente mes, según Contrato Nº 072/2022, vigente hasta el 30 de junio de 2024.-

LOTE N° 1 - Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar.

LOTE N° 2 - Aire Acondicionado tipo Split y Ventana.

Pilar, Alberdi, Villa Oliva, Villa Franca, San Juan Ñeembucú, Guazucua, Isla Umbú, Humaitá, Paso de Patria, General Díaz, Mayor Martínez, Desmochados, Villalbín y Laureles.

Obs: - Monto del trabajo: 59.910.639 Gs. **F.F 30 (Recursos Institucionales).**

-Trabajo a realizar en 7 (siete) días.

- Se adjuntan Planillas de Precios correspondientes.

Atentamente.-

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU
DPTO. ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
Mesa de Entrada Nº 1452
Fecha 17-06-2024
Hora 12:01
Lic. Ceferina Valenzuela
Auxiliar

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Se autoriza la realización de los trabajos de mantenimiento del Sistema de Climatización. Remítase al proveedor de servicios correspondiente.

Dr. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones
18-06-2024

PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios
Sistema de Climatización
Mes de Junio

LOTE N° 1: Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar.			
Especificación	**Unidad**	**Precio Unitario**	**Totales.**
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio - Mano de obra.			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Mano de obra.	1	258.750	258.750
Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes. Asentar e informar a la U.G. En casos de detectarse alguna anomalía. Ejecutar el mantenimiento de la PC. Mano de obra.	1	256.250	256.250
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente. Mano de obra.	1	300.000	300.000
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas. Mano de obra.	1	600.000	600.000
Recorrido de verificación de las temperaturas existentes en las áreas no privadas en general y en especial en los despachos que hayan realizado reclamos. Mano de obra.	1	654.500	654.500
Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control. Mano de obra.	1	413.875	413.875
Total: Gs			**2.483.375**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller) - Mano de obra.			
Presión a la entrada y salida. Mano de obra.	1	212.500	212.500
Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores. Mano de obra.	1	378.125	378.125
Limpieza de evaporadores. Mano de obra.	1	737.500	737.500
Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores. Mano de obra.	1	341.250	341.250
Presión de refrigerante. Mano de obra.	1	266.250	266.250
Revisión del tablero eléctrico. Mano de obra.	1	236.500	236.500
Verificación del estado de las válvulas. Mano de obra.	1	417.188	417.188
Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra. Mano de obra. Mano de obra.	1	547.250	547.250
Limpieza general de los equipos. Mano de obra.	1	1.352.500	1.352.500
Total: Gs			**4.489.063**

Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS) - Mano de obra.			
Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa. Mano de obra.	1	1.525.000	1.525.000
Limpieza de serpentinas. Mano de obra.	1	1.496.250	1.496.250
Control del termostato y la válvula de tres vías. Mano de obra.	1	1.042.500	1.042.500
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores. Mano de obra.	1	336.250	336.250
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación. Mano de obra.	1	479.688	479.688
Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación. Mano de obra.	1	443.750	443.750
Limpieza general de los equipos. Mano de obra.	1	1.140.000	1.140.000
Total: Gs			**6.463.438**
Mantenimiento Preventivo: Fan Coils - Mano de obra.			
Limpieza de filtros de aire. Mano de obra.	1	1.527.500	1.527.500
Limpieza de serpentinas. Mano de obra.	1	1.567.500	1.567.500
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación. Mano de obra.	1	717.188	717.188
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores. Mano de obra.	1	393.750	393.750
Revisión del sistema de drenaje. Mano de obra.	1	363.000	363.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire. Mano de obra.	1	1.662.075	1.662.075
Total: Gs			**6.231.013**
Total IVA Incluido. LOTE N°1.			
Mantenimiento Preventivo	**19.666.889**		
Guaraníes: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.			

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios
Sistema de Climatización
Mes de Junio

LOTE N° 2: Aire Acondicionado tipo Split y Ventana.

Palacio de Justicia de Pilar

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	3	856.250	2.568.750
TOTAL GS.	**2.568.750**		

Juzgado de Paz de Pilar

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	4	856.250	3.425.000
TOTAL GS.	**3.425.000**		

Juzgado Penal de Garantías 1° Turno de Alberdi

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado Penal de Garantías 2° Turno de Alberdi

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	3	856.250	2.568.750
TOTAL GS.	**2.568.750**		

Juzgado Penal de Ejecución de Alberdi

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Alberdi

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Alberdi

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	4	856.250	3.425.000
TOTAL GS.	**3.425.000**		

Juzgado de Paz de Villa Oliva

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	3	856.250	2.568.750
TOTAL GS.	**2.568.750**		

Juzgado de Paz de Villa Franca

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	1	856.250	856.250
TOTAL GS.	**856.250**		

Juzgado de Paz de San Juan Ñeembucú

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado de Paz de Guazucua

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

P. Palmerola

Juzgado de Paz de Isla Umbú

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	4	856.250	3.425.000
TOTAL GS.	**3.425.000**		

Juzgado de Paz de Humaitá

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	1	856.250	856.250
TOTAL GS.	**856.250**		

Juzgado de Paz de Paso de Patria

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado de Paz de General Díaz

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado Penal de Garantías de General Díaz

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	3	856.250	2.568.750
TOTAL GS.	**2.568.750**		

Juzgado de Paz de Mayor Martínez

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	3	856.250	2.568.750
TOTAL GS.	**2.568.750**		

Juzgado de Paz de Desmochados

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	1	856.250	856.250
TOTAL GS.	**856.250**		

Juzgado de Paz de Villalbín

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	2	856.250	1.712.500
TOTAL GS.	**1.712.500**		

Juzgado de Paz de Laureles

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de Obra.			
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	1	856.250	856.250
TOTAL GS.	**856.250**		
Total IVA Incluido. LOTE N° 2.			
Mantenimiento Preventivo	**40.243.750**		
Guaraníes: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA.			

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales