Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2484

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ENGINEERING S.A — Fecha: 14 abril 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
8.2	M3	PREPARACION DE OBRA - EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA DESMONTE (SUELO DURO)	89.610	0	0	734.802
351	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICION DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	36.667	0	0	12.870.117
351	M3	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE CASCOTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	29.159	0	0	10.234.809
6	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - DEMOLICIÓN DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	109.507	0	0	657.042
10	M2	MAMPOSTERIA - PROVISION, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA METALICA, LETRAS CORPÓREAS CON BASE METÁLICA PARA COLOCACIÓN LUCES LED Y CUERPO DE ACRILICO DE 3.2MM, PATITAS ESCONDIDAS METALICAS ADOSADAS A LA PARED EXISTENTE	1.380.324	0	0	13.803.240
6	M2	MAMPOSTERIA - ABRIR VANO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE REMOCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS)	60.987	0	0	365.922
87	M2	REVESTIMIENTO DE AZULEJO COLOR	64.802	0	0	5.637.774
351	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	56.414	0	0	19.801.314
351	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO	41.587	0	0	14.597.037
347.4	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO PORCELANATO	234.296	0	0	81.394.430
27.3	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE CEMENTO PODOTÁCTIL DE ALERTA DE 40X40 CM	140.790	0	0	3.843.567
307	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE MOSAICO GRANITICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40 CM	149.786	0	0	45.984.302
131.5	ML	REPARACIÓN DE ZÓCALO DE PISO PORCELANATO	78.910	0	0	10.376.665
15	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES (INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO, ALISADO CON CEMENTO, AISLACIÓN, AMPLIACIÓN DE SER NECESARIO)	286.667	0	0	4.300.005
10	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	170.223	0	0	1.702.230
10	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BOCAS PARA CIRCUITO INDEPENDIENTE TRIFASICO HASTA 10 (DIEZ) M. DE LONGITUD	208.883	0	0	2.088.830
21	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - CAMBIO Y COLOCACION DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	346.578	0	0	7.278.138
21	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	330.602	0	0	6.942.642
80	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACION DE SOPORTE P/PANEL LED DE ADOSAR 60X60 CM	25.193	0	0	2.015.440
16	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED CUADRADO DE 60 WATTS 4800 LM 60X60 CM	459.056	0	0	7.344.896
40	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE	99.557	0	0	3.982.280
5.42	M2	COLOCACIÓN DE VIDRIOS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS (BLINDEX) CON PERFILERIAS, HERRAJES Y ACCESORIOS	1.120.854	0	0	6.075.029
159.5	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR	24.617	0	0	3.926.412
245	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR).	42.559	0	0	10.426.955
150	ML	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES AL SINTETICO	39.208	0	0	5.881.200
118	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - ENDUIDO DE PARED INTERIOR	25.334	0	0	2.989.412
661.75	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON	43.779	0	0	28.970.753

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Parede
Gerente Económico - SNP

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2484

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción

Señores: ENGINEERING S.A — Fecha: 14 abril 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
		TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)				
324	M2	SERVICIO DE PINTURA - CIELO RASO PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	48.990	0	0	15.872.760
300	M2	SERVICIO DE PINTURA - CIELO RASO - PINTURA DE CIELORRASO AL BARNIZ	40.408	0	0	12.122.400
104	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL	48.848	0	0	5.080.192
26.46	M2	SERVICIO DE PINTURA DE ABERTURAS - PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ	51.699	0	0	1.367.956
118	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA INSECTICIDA DE LARGA DURACION CON MICROCAPSULAS POLIMERICAS PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	568.377	0	0	67.068.486
4	M3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - ZAPATA DE H°A° PARA FUNDACION DE COLUMNAS (HASTA 1.00 X 1.0 M DE SECCION)	1.903.325	0	0	7.613.300
21.65	ML	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - COLUMNA DE H°A° (SECCION HASTA 13x40 CM)	785.766	0	0	17.011.834
31.52	ML	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - VIGA CADENA DE H°A° (45x50 CM DE SECCION)	159.313	0	0	5.499.485
41.5	UNIDAD	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO - TRABAJOS DE HERRERIA EN GENERAL ARREGLO DE PORTONES CAMBIO DE RUEDITAS/RIELES/ENDEREZAR CHAPA	251.696	0	0	10.445.384
15.9	M2	PARED DE PLACA DE ROCA YESO CEMENTICIA DE 10 MM DE ESPESOR	461.519	0	0	7.338.152
6.3	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE ? 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE ? 2" CON TRIPLE BARANDILLA DE ? 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	927.138	0	0	5.840.969
5	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECANICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS DE 36.000 BTU (INCLUYE LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO CARCAZA-SERPENTINA-TURBINA, CARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR)	931.319	0	0	4.656.595
114.5	ML	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTACTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES)	163.816	0	0	18.756.932

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2484

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción

Señores: ENGINEERING S.A — Fecha: 14 abril 2021

SUB-TOTALES	0	0	492.899.688
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 44.809.063	TOTAL I.V.A.	44.809.063	
TOTAL			492.899.688
Son Guaranies: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO			
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SEDE HERNANDARIAS		
CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"			
Observación: LOTE N° 03 - BLOQUE 1 - ACCESO PRINCIPAL Y VEREDA.-			
FIRMA: Javier Meaurio, Encargado de Despacho — Lic. Raúl Alfonso Parede, Gerente Económico SNPP			
USO INTERNO			
PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N°: CONTRATO N° 24/20 - ID 379.185	RECIBI FIRMA: Carlos Gonzalez engineering Saec	
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	ACLARACION:	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2 1 2 0 DPTO 99	C.I. N°: 5-784874	
		FECHA: 11-04-2021	

Usuario: Michelle Patrick