MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FORMA - F 12

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	0 0 0 0 0 0 4 0 (1)

Institución (2) M.S.P.y B.S ..... Lugar (5) .....

Repartición (3) Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA ..... Pedido Interno Nº (6) .....

Dependencia (4) Dpto. Administrativo ..... Fecha (7) 14-02-2022

SEÑORES (8) ....INELEC S.A

REFERENCIA: de acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sírvase efectuar siguiente trabajo y/o servicio: (9)

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2021 - CONTRATO Nº 31

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR PARA EL SENASA ID N° 395.301

CODIGO PATRIMONIAL N° 011-21-66-0205

Nota: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (15)
1	MESES	Mantenimiento general del ascensor, Asistencia técnica ajustes de los equipos, limpieza lubricación y ajustes técnicos.	1	915.000	915.000
2	MESES	Mano de Obra por Mantenimiento general del ascensor ,Asistencia técnica ajustes de los equipos, limpieza lubricación y ajustes técnicos.	1	685.000	685.000
		CRONOGRAMA DE TRABAJO MES 2			
	1	Llave y fusibles en la casa de maquinas I			
	2	Maquina de tracción I			
	3	Polea de tracción y desvió I			
	4	Freno(embolo,lonas,articulaciones) A			
	5	Motor de tracción ILC			
	6	Regulador de velocidad ILC			
	7	Cuadro de comando I			
	8	Fusibles y conexiones I			
	9	Relés y llaves A			
	10	Casa de maquinas I			
	11	Iluminación de la cabina I			
	12	Botonera y señalización de la cabina I			
	13	Operador de puertas ILC			
	14	Puertas de cabina y reglas de seguridad ILC			
	15	Techo de cabina L			
	16	Seguridad I			
	17	Corredizas de la cabina y contrapeso IC			
	18	Aparatos de seguridad I			
	19	Llaves "IR", Placas o Emisor-Receptor I			
	20	Cabinas(Placas,acrilicos,piso) IL			
	21	Limites de curso I			
	22	Caja de corrida I			
	23	Cierre hidráulico I			
	24	Cierre electromecánicos I			
	25	Puertas corredizas disposit. De arrastre I			
	26	Botonera de piso y señalizaciones I			
	27	Nivelamiento I			
		Referencia I : inspección- A : Ajuste- C: Lubricación- L: Limpieza			
		Los servicios de ajustes deberán ser ejecutados solamente si son necesarios			
		Liquidación del I.V.A. (10%): Gs.		145.455	
				TOTAL (16)	**1.600.000**

(17) SON: ....Guaraníes Un millón seiscientos mil.-

(18) Plazo de Entrega Crédito ..... Lugar de Trabajo (19) .....

(20) Forma de Pago .....

(21) Imputación Presupuestaria

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Sara López Directora General SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dom. Rodrigo Eduardo Irala Cabrera Director Administración y Finanzas SENASA - MSP Y BS		14-02-2022 INELEC S.A Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915 Asunción - Paraguay