CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Departamento de Servicios Generales.
Contrato N.º 06/2023
Orden de servicios N.º 04/2024 -

Nivel de Entidad:	13-Poder Judicial	**Fecha de Emisión:** 03 / 10 / 2024	
Entidad:	04 - Consejo de la Magistratura		
ID del Llamado:	**423.139**	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa
Descripción del Llamado: "Mantenimiento preventivo y correctivo de los acondicionadores de aire del Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial"			
Proveedor:	ELIMEC S.R. L	**RUC:**	80000286-5

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

Tipo de Bien: N/A (NO APLICA).

N° DE ITEM	N° de LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	Unidad	Evento	1	205.318	205.318
2	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Presión a la entrada y salida.	Unidad	Evento	1	205.318	205.318
3	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	Unidad	Evento	1	180.318	180.318
4	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Limpieza de las serpentinas del condensador.	Unidad	Evento	1	384.929	384.929
5	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Limpieza de evaporadores.	Unidad	Evento	1	322.670	322.670
6	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	Unidad	Evento	1	175.318	175.318
7	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Presión de refrigerante.	Unidad	Evento	1	224.309	224.309
8	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Revisión del tablero eléctrico.	Unidad	Evento	1	192.818	192.818
9	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Verificación del estado de las válvulas.	Unidad	Evento	1	199.871	199.871
10	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller). Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	EVENTO	1	197.068	197.068
11	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller) Limpieza general de los equipos.	Unidad	EVENTO	1	1.500.087	1.500.087
12	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). limpieza de filtros de aire y ajuste de correa	Unidad	Evento	1	1.437.484	1.437.484

12	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	Unidad	Evento	1	1.437.484	1.437.484
13	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Control del termostato y la válvula de dos y tres vías.	Unidad	Evento	1	157.574	157.574
14	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	Unidad	Evento	1	165.042	165.042
15	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	Unidad	Evento	1	109.862	109.862
16	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	Evento	1	164.799	164.799
17	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	Unidad	Evento	1	160.113	160.113
18	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Limpieza general de los equipos.	Unidad	Evento	1	931.866	931.866
19	N/A	Mantenimiento preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's). Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	Evento	1	336.409	336.409
20	N/A	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Limpieza de filtros de aire.	Unidad	Evento	1	1.406.891	1.406.891
21	N/A	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Control del termostato y la válvula de dos y tres vías.	Unidad	Evento	1	192.024	192.024
22	N/A	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Revisión del estado de los componentes eléctricos.	Unidad	Evento	1	79.817	79.817
23	N/A	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Revisión del sistema de drenaje.	Unidad	Evento	1	96.320	96.320
24	N/A	Mantenimiento preventivo de Fan Coils. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	Evento	1	291.306	291.306
25	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de filtros de aire.	Unidad	Evento	1	537.013	537.013
26	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión de pérdidas de refrigerante.	Unidad	Evento	1	83.801	83.801
27	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	Unidad	Evento	1	88.439	88.439
28	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión delsistema de drenaje.	Unidad	Evento	1	92.084	92.084
29	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión del estado de los rodamientos.	Unidad	Evento	1	154.742	154.742
30	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	Unidad	Evento	1	261.194	261.194
31	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	Unidad	Evento	1	180.766	180.766
32	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	Unidad	Evento	1	153.837	153.837

33	N/A	Mantenimiento preventivo de Equipos Split. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	Evento	1	150.024	150.024
34	N/A	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Medición del consumo eléctrico.	Unidad	Evento	1	216.464	216.464
35	N/A	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Verificacióndel estado de las válvulas.	Unidad	Evento	1	220.682	220.682
36	N/A	Mantenimiento preventivo de Bombas de Agua. Verificación de funcionamiento en general.	Unidad	Evento	1	302.407	302.407
37	N/A	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Limpieza de cañerías de sala técnica verificación del tanque de agua fría.	Unidad	Evento	1	739.653	739.653
38	N/A	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	Unidad	Evento	1	173.315	173.315
41	N/A	Mantenimiento preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento de Agua. Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y.	Unidad	Evento	1	269.147	269.147
42	N/A	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Medición de la carga eléctrica del motor.	Unidad	Evento	1	91.430	91.430
43	N/A	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Verificación del estado de anclaje del motor.	Unidad	Evento	1	87.878	87.878
44	N/A	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	Unidad	Evento	1	75.123	75.123
45	N/A	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Limpieza general de los extractores.	Unidad	Evento	1	534.634	534.634
46	N/A	Mantenimiento preventivo de Extractores de Aire. Limpieza de las rejillas de los ductos de aire.	Unidad	Evento	1	72.378	72.378
47	N/A	Mantenimiento preventivo de sistema de comunicación de equipos AA. Verificación de sistemas de comunicación de equipos de aire acondicionado en general. Revisión del funcionamiento con el sistema supervisor.	Unidad	Evento	1	1.575.000	1.575.000
						TOTAL	**15.377.542**

SON GUARANIES; Quince millones trescientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y dos. -

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde:** la firma de la presente.	**Hasta**: el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de entrega: Edificio del Consejo de la Magistratura, sito en la calle Tacuary N.º 1597 esq. Blas Garay.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tip.	Pro.	Sub.	Pry.	Obj.	FF.	O. F	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	2	242	30	1	99	15.377.542
								Total:	15.377.542

ELIMEC SRL Cel.: 0982 856 Fecha 09/10/2024 MariaAcosta	Abg. Marcelo Garay Dpto. de Servicios Generales Consejo de la Magistratura	Esc. Gladys E. Espínola Directora General de Administración y Finanzas Consejo de la Magistratura
FIRMA, ACLARACION Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR LA ENTIDAD	FIRMA POR LA ENTIDAD