essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2023

VIGENCIA DEL CONVENIO: DESDE EL 19/04/2023 HASTA EL 18/06/2023

CONTRATISTA: **HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.** | **FECHA: 16/06/2023**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: GO N° 342/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-154/2023.

EQUIPO: BOMBA 3.

UBICACIÓN: CD LOMA PYTA.

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDA DE 110 Kw / 150 Hp, 1480 RPM				
4.2	Provisión del impulsor según muestra.	1	Unidad	18.000.000	**18.000.000**
4.5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	Unidad	2.272.850	**4.545.700**
4.6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	Unidad	260.983	**521.966**
4.8	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	Unidad	132.000	**264.000**
4.9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	Unidad	44.000	**88.000**
4.10	Provisión de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	Unidad	132.000	**264.000**
4.11	Mano de obra de montaje de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	Unidad	44.000	**88.000**
4.12	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	2.560.000	**5.120.000**
4.13	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	236.068	**472.136**
4.17	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	2.260.000	**4.520.000**
4.18	Mano de obra de montaje de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	232.000	**464.000**
4.20	Mano de obra de la Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	Unidad	23.638	**47.276**
4.21	Mano de obra del Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	Unidad	176.136	**176.136**
4.22	Material para el Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	Unidad	292.000	**292.000**
4.27	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	6	kilogramos	920.000	**5.520.000**
4.31	Provisión de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	2	Unidad	110.171	**220.342**
4.33	Provisión de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	Unidad	88.986	**177.972**
4.34	Mano de obra de Montaje de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	Unidad	24.000	**48.000**
4.41	Mano de obra de Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	Unidad	178.734	**178.734**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Raúl Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2023

VIGENCIA DEL CONVENIO: DESDE EL 19/04/2023 HASTA EL 18/06/2023

CONTRATISTA: **HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.** | **FECHA: 16/06/2023**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: GO N° 342/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-154/2023.

EQUIPO: BOMBA 3.

UBICACIÓN: CD LOMA PYTA.

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.47	Mano de obra para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	Unidad	972.798	**972.798**
4.48	Material para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	Unidad	2.000.000	**2.000.000**

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA- **43.981.060**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONVENIO	320.426.756
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	260.212.288
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	304.193.348
SALDO	16.233.408
PORCENTAJE DE EJECUCION	95%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delse Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa