essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A | **FECHA: 06/05/2021**

SECTOR SOLICITANTE: Unidad Operativa de Maquinarias y Equipamientos Electricos.

C.I.N°: UOMEE/184/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° : 04/2021

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.2	Provision y montaje de cruceta de madera, Ybyra pyta o Curupa'y de 240cm x 3''x4''.	6	UNIDAD	148.600	**891.600**
1.3	Provision y monataje de seccionador fusible de MT, tipo exterior 23 KV, 100 A.	6	UNIDAD	715.600	**4.293.600**
1.4	provision y Montaje de descargador de MT, tipo 23 KV, polimerico.	7	UNIDAD	610.300	**4.272.100**
1.5	Montaje de Puesto de distribucion aereo 23 kv, incluyendo provision de materiales, con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 100 kVA Debe incluir: *Transformador *Juego de crucetas en PD y columna ANDE *Juego de seccionadores MT lado carga y lado ANDE. *Juego de herrajes *Juego de descargadores MT *juego de aisladores MT lado carga y lado ANDE *Cableado de puesta a tierra y correspondiente jabalina (cobre - 25 mm2) *Cableado de potencia laso AT adecuado a la potencia solicitada (aluminio - 35 mm2) Considerar desde el transf. hasta los aisladores. *Cableado de potencia lado BT adecuado a la potencia solicitada (cobre - 70 mm2). Considerar desde transf. hasta la llave limitadora. *Tablero metalico, con caja de llave limitadora y caja de medicion, segun norma ANDE. *Llave limitadora, TM en caja moldeada, 250 A, regulable. Obs: el montaje incluye hasta completar las condiciones de conexion segun Norma ANDE, tramites de consulta previa y solicitud de conexion. (no incluye garantia).	1	GLOBAL	31.137.200	**31.137.200**

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS. — **40.594.500**

MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
MONTO A EJECUTAR AÑO 2021	561.616.610
EJECUTADO	40.594.500
SALDO	521.022.110
PORCENTAJE DE EJECUCION	7,2%

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Julio Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Cegabria de Barrau
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.